

|  |         | OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO                                                                                                                             |                                                                 | Bancos                                                                                       |            | B.D.I.         |            | Encargos Sociais                                                                                 |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|                                                                                  |         | ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT                                                                                                                                                                                         |                                                                 | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso<br>SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe |            | 20,7% e 15,27% |            | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |                    |  |
| Curva ABC de Serviços                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                              |            |                |            |                                                                                                  |                    |  |
| Código                                                                           | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                                            | Und                                                                                          | Quant.     | Valor Unit     | Total      | Peso (%)                                                                                         | Peso Acumulado (%) |  |
| 92221                                                                            | SINAPI  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024                                                                | Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto | M                                                                                            | 1.498,0    | 334,54         | 501.140,92 | 11,27                                                                                            | 11,27              |  |
| CBUQ - 5CM                                                                       | Próprio | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017                                                                                   | PAVI - PAVIMENTAÇÃO                                             | M³                                                                                           | 692,14     | 595,79         | 412.370,09 | 9,27                                                                                             | 20,54              |  |
| 95876                                                                            | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA                                                                                                                          | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                       | M3XKM                                                                                        | 183.556,85 | 2,24           | 411.167,34 | 9,24                                                                                             | 29,78              |  |
| CAP-50/70-PAV.- MARIA.VETORASSO                                                  | Próprio | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70                                                                                                                                                                                                                           | Material                                                        | T                                                                                            | 96,9       | 4.199,16       | 406.898,60 | 9,15                                                                                             | 38,93              |  |
| CALÇADAS-ARMADA-C/LONA                                                           | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPAÇADOR E LONA - CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 94994                                                   | Passeios de Concreto                                            | m²                                                                                           | 3.396,0    | 118,84         | 403.580,64 | 9,07                                                                                             | 48,00              |  |
| 95878                                                                            | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA                                                                                                                              | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                       | TXKM                                                                                         | 159.107,56 | 1,75           | 278.438,23 | 6,26                                                                                             | 54,26              |  |
| ADM-PAV-DREN                                                                     | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                             | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS                            | UN                                                                                           | 1,0        | 158.812,80     | 158.812,80 | 3,57                                                                                             | 57,83              |  |
| COT-DISTRITO                                                                     | Próprio | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA                                                                                                                                                                                                                                   | Material                                                        | M²                                                                                           | 7.039,03   | 19,50          | 137.261,08 | 3,09                                                                                             | 60,91              |  |
| 94267                                                                            | SINAPI  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024                                                                      | Guias e sarjetas                                                | M                                                                                            | 1.883,56   | 71,52          | 134.712,21 | 3,03                                                                                             | 63,94              |  |
| 104658                                                                           | SINAPI  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024                                                                                                                                                              | Acessibilidade                                                  | m²                                                                                           | 566,0      | 211,01         | 119.431,66 | 2,68                                                                                             | 66,63              |  |
| 93595                                                                            | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA                                                                                                                                | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                       | TXKM                                                                                         | 61.460,32  | 1,91           | 117.389,21 | 2,64                                                                                             | 69,27              |  |
| CM-30-PAV.- MARIA.VETORASSO                                                      | Próprio | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30                                                                                                                                                                                                                                 | Material                                                        | T                                                                                            | 16,61      | 6.524,59       | 108.373,43 | 2,44                                                                                             | 71,70              |  |
| 97957                                                                            | SINAPI  | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020                                                                                                                            | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo                     | UN                                                                                           | 36,0       | 3.003,63       | 108.130,68 | 2,43                                                                                             | 74,13              |  |
| 93368                                                                            | SINAPI  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas                                      | m³                                                                                           | 5.094,17   | 19,96          | 101.679,63 | 2,29                                                                                             | 76,42              |  |
| 95876                                                                            | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 BOTA FORA                                                                                                                            | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                       | M3XKM                                                                                        | 36.948,48  | 2,24           | 82.764,59  | 1,86                                                                                             | 78,28              |  |
| 101768                                                                           | SINAPI  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -                                                                                                                                         | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações                         | m³                                                                                           | 2.920,68   | 24,96          | 72.900,17  | 1,64                                                                                             | 79,92              |  |

|  |         | OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO<br>ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT | Bancos<br><br>SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso<br>SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe | B.D.I.<br><br>20,7% e 15,27% | Encargos Sociais<br><br>Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |            |           |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------------|
| Curva ABC de Serviços                                                           |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |                                                                                                                          |            |           |          |                    |
| Código                                                                          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                                       | Und                          | Quant.                                                                                                                   | Valor Unit | Total     | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
| 101768                                                                          | SINAPI  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024                      | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações                                                                    | m³                           | 2.920,68                                                                                                                 | 24,96      | 72.900,17 | 1,64     | 81,56              |
| 100982                                                                          | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                  | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | m³                           | 7.433,98                                                                                                                 | 9,32       | 69.284,69 | 1,56     | 83,11              |
| RR-2C-PAV.- MARIA.VETORA                                                        | Próprio | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C                                                                                                                                                                      | Material                                                                                                   | T                            | 13,84                                                                                                                    | 3.529,85   | 48.853,12 | 1,10     | 84,21              |
| MOV.TERRA-01                                                                    | Próprio | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3                                                                               | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                                                                                  | M³                           | 12.528,15                                                                                                                | 3,63       | 45.477,18 | 1,02     | 85,23              |
| 99252                                                                           | SINAPI  | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020                        | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo                                                                | UN                           | 15,0                                                                                                                     | 2.909,75   | 43.646,25 | 0,98     | 86,22              |
| 95878                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020- JAZIDA                                                                      | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 23.492,21                                                                                                                | 1,75       | 41.111,36 | 0,92     | 87,14              |
| 100576                                                                          | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024                                                                 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações                                                                    | m²                           | 14.603,4                                                                                                                 | 2,81       | 41.035,55 | 0,92     | 88,06              |
| 99254                                                                           | SINAPI  | ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020                                                            | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo                                                                | M                            | 27,0                                                                                                                     | 1.434,12   | 38.721,24 | 0,87     | 88,93              |
| 103946                                                                          | SINAPI  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                                  | Paisagismo - Plantio                                                                                       | m²                           | 1.811,2                                                                                                                  | 19,87      | 35.988,54 | 0,81     | 89,74              |
| 101463                                                                          | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                    | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | T                            | 704,06                                                                                                                   | 48,18      | 33.921,61 | 0,76     | 90,50              |
| 95876                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA                                                                 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | M3XKM                        | 13.592,29                                                                                                                | 2,24       | 30.446,72 | 0,68     | 91,19              |
| 105004                                                                          | SINAPI  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                                     | Acessibilidade                                                                                             | m²                           | 186,0                                                                                                                    | 144,90     | 26.951,40 | 0,61     | 91,79              |
| 99319                                                                           | SINAPI  | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020                                                           | Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo                                                                | M                            | 24,0                                                                                                                     | 1.030,67   | 24.736,08 | 0,56     | 92,35              |
| 93592                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA                                                                   | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | M3XKM                        | 8.997,88                                                                                                                 | 2,47       | 22.224,76 | 0,50     | 92,85              |
| 95879                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)                                                                  | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 13.334,88                                                                                                                | 1,52       | 20.269,01 | 0,46     | 93,31              |
| 94268                                                                           | SINAPI  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024            | Guias e sarjetas                                                                                           | M                            | 226,24                                                                                                                   | 77,63      | 17.563,01 | 0,39     | 93,70              |

|  |         | OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO                                                                       | Bancos                                                                                       | B.D.I.         |           | Encargos Sociais                                                                                 |           |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                 |         | ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT                                                                                                                                   | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso<br>SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe | 20,7% e 15,27% |           | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |           |          |                    |
| Curva ABC de Serviços                                                           |         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                |           |                                                                                                  |           |          |                    |
| Código                                                                          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                         | Tipo                                                                                         | Und            | Quant.    | Valor Unit                                                                                       | Total     | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
| 93595                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 JAZIDA                                                                            | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                    | TXKM           | 9.074,61  | 1,91                                                                                             | 17.332,50 | 0,39     | 94,09              |
| ENSAIOS-08                                                                      | Próprio | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO                                                                                                                                                              | PAVI - PAVIMENTAÇÃO                                                                          | M²             | 14.603,4  | 1,13                                                                                             | 16.501,84 | 0,37     | 94,46              |
| 101624                                                                          | SINAPI  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                             | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas                                                      | m³             | 54,15     | 298,44                                                                                           | 16.160,52 | 0,36     | 94,82              |
| IMPRIMAÇÃO CM-30                                                                | Próprio | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEDO NO CODIGO SINAPI (402470)                                                           | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações                                                      | m²             | 13.842,9  | 1,13                                                                                             | 15.642,47 | 0,35     | 95,18              |
| 5915321                                                                         | SICRO3  | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - (MASSA ASFALTICA)                                                                                                             |                                                                                              | tkm            | 21.926,82 | 0,69                                                                                             | 15.129,50 | 0,34     | 95,52              |
| PIN.LIG.RR-2C                                                                   | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEADO NO                                                                       | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações                                                      | m²             | 13.842,9  | 1,01                                                                                             | 13.981,32 | 0,31     | 95,83              |
| ENSAIOS-10                                                                      | Próprio | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE                                                                                                                                                  | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS                                                                     | M³             | 5.841,36  | 2,18                                                                                             | 12.734,16 | 0,29     | 96,12              |
| 100974                                                                          | SINAPI  | CARGA, MANOBRAL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                    | m³             | 1.448,96  | 8,76                                                                                             | 12.692,88 | 0,29     | 96,40              |
| CARGA MANUAL-                                                                   | Próprio | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BASEADO CODIGO SINAPI (72897)                                                                                                               | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                                                                    | m³             | 362,24    | 33,28                                                                                            | 12.055,34 | 0,27     | 96,67              |
| 102331                                                                          | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA PNT EXCEDENTE A 20 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAR 50/30)          | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                    | TXKM           | 18.411,05 | 0,59                                                                                             | 10.862,51 | 0,24     | 96,92              |
| CONTAINER-03                                                                    | Próprio | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - BASEADO NO CODIGO ORSE (4659)                                                                                                     | 47                                                                                           | mês            | 6,0       | 1.800,00                                                                                         | 10.800,00 | 0,24     | 97,16              |
| TELA-PLASTICA                                                                   | Próprio | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo-utilização de 3 vezes - BASEADO NO CODIGO ORSE (12640)                                                              | 168                                                                                          | m²             | 500,0     | 19,42                                                                                            | 9.710,00  | 0,22     | 97,38              |
| CONTAINER-02                                                                    | Próprio | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - BASEADO COM CODIGO ORSE (4657)                                                                                                    | 47                                                                                           | mês            | 6,0       | 1.600,00                                                                                         | 9.600,00  | 0,22     | 97,59              |
| SAGRADA.SUPE RIOR-06                                                            | Próprio | TAMPA DE TUBO ARTICULADO, CLASSE BT25 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE POCO VISITA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                            | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS                                                         | UND            | 15,0      | 633,76                                                                                           | 9.506,40  | 0,21     | 97,81              |
| 97636                                                                           | SINAPI  | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                   | Demolições e Remoções                                                                        | m²             | 406,5     | 22,45                                                                                            | 9.125,92  | 0,21     | 98,01              |
| LIMP - 01                                                                       | Próprio | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA                                                                                                            | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA                                                                    | M²             | 9.056,0   | 0,88                                                                                             | 7.969,28  | 0,18     | 98,19              |
| TOPO. 01                                                                        | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE                                                                                                      | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS                                                                     | M²             | 14.603,4  | 0,54                                                                                             | 7.885,83  | 0,18     | 98,37              |
| 5213380                                                                         | SICRO3  | Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária              |                                                                                              | un.dia         | 3.600,0   | 1,93                                                                                             | 6.948,00  | 0,16     | 98,53              |

|  |         | OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO<br>ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT | Bancos<br><br>SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso<br>SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe | B.D.I.<br><br>20,7% e 15,27% | Encargos Sociais<br><br>Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |            |          |          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------|
| Curva ABC de Serviços                                                           |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |                                                                                                                          |            |          |          |                    |
| Código                                                                          | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                                       | Und                          | Quant.                                                                                                                   | Valor Unit | Total    | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
| 97084                                                                           | SINAPI  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021                                          | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo                                                                 | m²                           | 9.056,0                                                                                                                  | 0,75       | 6.792,00 | 0,15     | 98,68              |
| 103689                                                                          | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                         | Sinalização Vertical Viária                                                                                | m²                           | 12,5                                                                                                                     | 466,67     | 5.833,37 | 0,13     | 98,81              |
| CONTAINER-04                                                                    | Próprio | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m - BASEADO NO CODIGO ORSE (4656)                                                                                           | 47                                                                                                         | mês                          | 6,0                                                                                                                      | 962,26     | 5.773,56 | 0,13     | 98,94              |
| 5914637                                                                         | SICRO3  | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada                                                                                                   |                                                                                                            | tkm                          | 6.477,35                                                                                                                 | 0,85       | 5.505,74 | 0,12     | 99,06              |
| 95879                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)                                                                  | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 3.588,12                                                                                                                 | 1,52       | 5.453,94 | 0,12     | 99,19              |
| CONTAINER-01                                                                    | Próprio | Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - BASEADO COM CODIGO ORSE (4654)                                                                                                | 47                                                                                                         | mês                          | 6,0                                                                                                                      | 800,00     | 4.800,00 | 0,11     | 99,29              |
| LOCAÇÃO-CALÇADAS                                                                | Próprio | LOCAÇÃO DE PASSEIOS(CALÇADAS) COM PIQUETES DE MADEIRA - BASEADO NO CODIGO ORSE (4175)                                                                                                          | 184                                                                                                        | m²                           | 9.056,0                                                                                                                  | 0,52       | 4.709,12 | 0,11     | 99,40              |
| 93592                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 BOTA FORA                                                                     | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | M3XKM                        | 1.811,2                                                                                                                  | 2,47       | 4.473,66 | 0,10     | 99,50              |
| 102330                                                                          | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)                               | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 2.907,0                                                                                                                  | 1,49       | 4.331,43 | 0,10     | 99,60              |
| 93599                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020- (BRITA 1)                                            | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 6.667,44                                                                                                                 | 0,60       | 4.000,46 | 0,09     | 99,69              |
| 5914336                                                                         | SICRO3  | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada - LASTRO DE BRITA                                                                     |                                                                                                            | tkm                          | 3.801,32                                                                                                                 | 0,84       | 3.193,10 | 0,07     | 99,76              |
| 101501                                                                          | SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                        | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição                                                               | UN                           | 1,0                                                                                                                      | 1.924,88   | 1.924,88 | 0,04     | 99,80              |
| 102331                                                                          | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - - (CM-30)         | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 3.155,9                                                                                                                  | 0,59       | 1.861,98 | 0,04     | 99,84              |
| 93592                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA                                                                   | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | M3XKM                        | 666,29                                                                                                                   | 2,47       | 1.645,73 | 0,04     | 99,88              |
| 102331                                                                          | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020- (RR-2C))           | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 2.629,6                                                                                                                  | 0,59       | 1.551,46 | 0,03     | 99,92              |
| 93599                                                                           | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)                                           | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 1.794,06                                                                                                                 | 0,60       | 1.076,43 | 0,02     | 99,94              |
| 102330                                                                          | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)                                   | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                                  | TXKM                         | 498,3                                                                                                                    | 1,49       | 742,46   | 0,02     | 99,96              |

|                          |         | OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO<br>ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT | Bancos                                                                                       | B.D.I.         | Encargos Sociais |                                                                                                  |              |          |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------|--|
|                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                | SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso<br>SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso<br>ORSE - 09/2025 - Sergipe | 20,7% e 15,27% |                  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |              |          |                    |  |
| Curva ABC de Serviços                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                |                  |                                                                                                  |              |          |                    |  |
| Código                                                                                                  | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                      | Tipo                                                                                         | Und            | Quant.           | Valor Unit                                                                                       | Total        | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |  |
| 95648                                                                                                   | SINAPI  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1”), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024                              | Sistemas de Medição                                                                          | UN             | 1,0              | 641,50                                                                                           | 641,50       | 0,01     | 99,97              |  |
| 102330                                                                                                  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANGOR DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF 03/2025 (BB 26)                                      | Transporte, Carga e Descarga de Materiais                                                    | TXKM           | 415,2            | 1,49                                                                                             | 618,64       | 0,01     | 99,99              |  |
| CONE-PLASTICO                                                                                           | Próprio | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes - BASEADO NO CODIGO ORSE (12642)                                                                                               | 168                                                                                          | un             | 50,0             | 9,21                                                                                             | 460,50       | 0,01     | 100,00             |  |
| FITA-ZEBRADA                                                                                            | Próprio | Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 - BASEADO NO CODIGO ORSE (12639)                                                                                              | 168                                                                                          | m              | 1.000,0          | 0,19                                                                                             | 190,00       | 0,00     | 100,00             |  |
|                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                |                  |                                                                                                  |              |          |                    |  |
|                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                | Total sem BDI    |                                                                                                  | 4.448.400,39 |          |                    |  |
|                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                | Total do BDI     |                                                                                                  | 878.086,94   |          |                    |  |
|                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                | Total Geral      |                                                                                                  | 5.326.487,33 |          |                    |  |
| <div>Eng. Civil. Valdei Lino de De Araújo Júnior<br/>Assessor de Orçamento - Matrícula nº 1551626</div> |         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                |                  |                                                                                                  |              |          |                    |  |