OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA "AVENIDA" A DO BAIRRO MARIA VETORASSO	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT	SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe	20,7% e 15,27%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO DE ACESSIBILIDADE

2.0	SERVIÇOS INICIAIS			
5.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA			
LOCAL	M/LINEAR (2 LADOS)	LARGURA	M2	
CALÇADAS	2.264,00	4,00	9.056,00	
5.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - BASEADO CODIGO SINAPI (72897)			
5.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			
LOCAL	M2	ESPESSURA	M3 MANUAL	M3 MECANIZADO
CALÇADAS	9.056,00	0,20	362,24	1.448,96
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA			
LOCAL	M3 TOTAL	DMT	M3XKM	
CALÇADAS	1.811,20	20,40	36.948,48	
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA			
LOCAL	M3 TOTAL	DMT	M3XKM	
CALÇADAS	1.811,20	1,00	1.811,20	
5.6	LOCAÇÃO DE PASSEIOS(CALÇADAS) COM PIQUETES DE MADEIRA - BASEADO NO CODIGO ORSE (4175)			
LOCAL	M/LINEAR (2 LADOS)	LARGURA	M2	
CALÇADAS	2.264,00	4,00	9.056,00	
5.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL - CP BASEADA NO CODIGO ORSE 5103			
LOCAL	M/LINEAR (2 LADOS)	LARGURA	M2	
CALÇADAS	2.264,00	4,00	9.056,00	

5.8	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA(CASCALHO) PARA USO EM BASE E SUB BASE			
LOCAL	M2	ESPESSURA	M3	
CALÇADAS	9.056,00	0,10	905,60	
5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA			
LOCAL	M3 TOTAL	DMT	TXKM(1,873-DENSIDADE)	
CALÇADAS	905,60	13,85	23.492,21	
5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- JAZIDA			
LOCAL	M3 TOTAL	DMT	TXKM(1,873-DENSIDADE)	
CALÇADAS	905,60	5,35	9.074,61	
5.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPAÇADOR E LONA - CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 94994			
LOCAL	M/LINEAR (2 LADOS)	LARGURA	M2	
CALÇADAS	2.264,00	1,50	3.396,00	
5.12	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024			
LOCAL	M2 CADA	QUANTIDADE	M2 TOTAL	
CALÇADAS	6,00	31,00	186,00	
5.13	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024			
LOCAL	M/LINEAR (2 LADOS)	LARGURA	M2	
CALÇADAS	2.264,00	0,25	566,00	
5.14	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024			
LOCAL	M/LINEAR (2 LADOS)	LARGURA	M2	
CALÇADAS	2.264,00	0,80	1.811,20	

Eng. Civil. Valdei Lino de De Araújo Júnior
Assessor de Orçamento - Matricula nº 1551626