

			OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT		SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe		20,7% e 15,27%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1,00		R\$ 201.179,25	R\$ 201.179,25	3,73 %	
1.1	ADM-PAV-DREN	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	R\$ 158.812,80	R\$ 191.687,04	R\$ 191.687,04	3,55 %	
1.2	TOPO. 01	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	14603,40	R\$ 0,54	R\$ 0,65	R\$ 9.492,21	0,18 %	
2			SERVIÇOS INICIAIS		1,00		R\$ 68.366,03	R\$ 68.366,03	1,27 %	
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,50	R\$ 466,67	R\$ 563,27	R\$ 7.040,87	0,13 %	
2.2	95648	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 641,50	R\$ 774,29	R\$ 774,29	0,01 %	
2.3	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.924,88	R\$ 2.323,33	R\$ 2.323,33	0,04 %	
2.4	5213380	SICRO3	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	3600,00	R\$ 1,93	R\$ 2,32	R\$ 8.352,00	0,15 %	
2.5	CONTAINER-01	Próprio	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - BASEADO COM CODIGO ORSE (4654)	mês	6,00	R\$ 800,00	R\$ 965,60	R\$ 5.793,60	0,11 %	
2.6	CONTAINER-02	Próprio	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - BASEADO COM CODIGO ORSE (4657)	mês	6,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.931,20	R\$ 11.587,20	0,21 %	
2.7	CONTAINER-03	Próprio	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - BASEADO NO CODIGO ORSE (4659)	mês	6,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.172,60	R\$ 13.035,60	0,24 %	
2.8	CONTAINER-04	Próprio	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m - BASEADO NO CODIGO ORSE (4656)	mês	6,00	R\$ 962,26	R\$ 1.161,44	R\$ 6.968,64	0,13 %	
2.9	TELA-PLASTICA	Próprio	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo- utilização de 3 vezes - BASEADO NO CODIGO ORSE (12640)	m²	500,00	R\$ 19,42	R\$ 23,43	R\$ 11.715,00	0,22 %	
2.10	FITA-ZEBRADA	Próprio	Fita zebrada em dispositivos de canalização de trânsito - Rev 01 - BASEADO NO CODIGO ORSE (12639)	m	1000,00	R\$ 0,19	R\$ 0,22	R\$ 220,00	0,00 %	
2.11	CONE-PLASTICO	Próprio	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes - BASEADO NO CODIGO ORSE (12642)	un	50,00	R\$ 9,21	R\$ 11,11	R\$ 555,50	0,01 %	
3			PAVIMENTAÇÃO		1,00		R\$ 2.860.753,32	R\$ 2.860.753,32	53,04 %	
3.1			TERRAPLANAGEM DA PAVIMENTAÇÃO		1,00		R\$ 1.339.144,70	R\$ 1.339.144,70	24,83 %	
3.1.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	406,50	R\$ 22,45	R\$ 27,09	R\$ 11.012,08	0,20 %	
3.1.2	MOV.TERRA-01	Próprio	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	6921,45	R\$ 3,63	R\$ 4,38	R\$ 30.315,95	0,56 %	
3.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6921,45	R\$ 9,32	R\$ 11,24	R\$ 77.797,09	1,44 %	
3.1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M3XKM	183556,85	R\$ 2,60	R\$ 3,13	R\$ 574.532,94	10,65 %	
3.1.5	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M3XKM	8997,88	R\$ 2,82	R\$ 3,40	R\$ 30.592,79	0,57 %	
3.1.6	COT-DISTRITO	Próprio	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M²	6133,43	R\$ 19,50	22,47 (BDI 15,27%)	R\$ 137.818,17	2,56 %	
3.1.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	159107,56	R\$ 1,75	R\$ 2,11	R\$ 335.716,95	6,22 %	
3.1.8	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - JAZIDA	TXKM	61460,32	R\$ 1,91	R\$ 2,30	R\$ 141.358,73	2,62 %	
3.2			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO		1,00		R\$ 871.341,91	R\$ 871.341,91	16,16 %	
3.2.1	ENSAIOS-08	Próprio	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M²	14603,40	R\$ 1,13	R\$ 1,36	R\$ 19.860,62	0,37 %	
3.2.2	ENSAIOS-10	Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M³	2920,68	R\$ 2,18	R\$ 2,63	R\$ 7.681,38	0,14 %	
3.2.3	ENSAIOS-10	Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M³	2920,68	R\$ 2,18	R\$ 2,63	R\$ 7.681,38	0,14 %	
3.2.4	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	14603,40	R\$ 2,81	R\$ 3,39	R\$ 49.505,52	0,92 %	

	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT		SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe	20,7% e 15,27%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.2.5	101768	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m³	2920,68	R\$ 24,96	R\$ 30,12	R\$ 87.970,88	1,63 %
3.2.6	101768	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024 - (SUB BASE)	m³	2920,68	R\$ 24,96	R\$ 30,12	R\$ 87.970,88	1,63 %
3.2.7	IMPRIMAÇÃO CM-30	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024 - BASEADO NO CODIGO SINAPI (102470)	m²	13842,90	R\$ 1,13	R\$ 1,36	R\$ 18.826,34	0,35 %
3.2.8	CBUQ - 5CM	Próprio	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M³	692,14	R\$ 595,79	R\$ 719,11	R\$ 497.724,79	9,23 %
3.2.9	PIN.LIG.RR-2C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024 - BASEADO NO CODIGO SINAPI (104375)	m²	13842,90	R\$ 1,01	R\$ 1,21	R\$ 16.749,90	0,31 %
3.2.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (RR-2C))	TXKM	415,20	R\$ 1,49	1,71 (BDI 15,27%)	R\$ 709,99	0,01 %
3.2.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020- (RR-2C))	TXKM	2629,60	R\$ 0,59	0,68 (BDI 15,27%)	R\$ 1.788,12	0,03 %
3.2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (CM-30)	TXKM	498,30	R\$ 1,49	1,71 (BDI 15,27%)	R\$ 852,09	0,02 %
3.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - - (CM-30)	TXKM	3155,90	R\$ 0,59	0,68 (BDI 15,27%)	R\$ 2.146,01	0,04 %
3.2.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (CAP 50/70)	TXKM	2907,00	R\$ 1,49	1,71 (BDI 15,27%)	R\$ 4.970,97	0,09 %
3.2.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (CAP 50/70)	TXKM	18411,05	R\$ 0,59	0,68 (BDI 15,27%)	R\$ 12.519,51	0,23 %
3.2.16	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - (MASSA ASFALTICA)	tkm	21926,82	R\$ 0,69	0,79 (BDI 15,27%)	R\$ 17.322,18	0,32 %
3.2.17	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (BRITA 1)	TXKM	13334,88	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 24.402,83	0,45 %
3.2.18	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020- (BRITA 1)	TXKM	6667,44	R\$ 0,60	R\$ 0,72	R\$ 4.800,55	0,09 %
3.2.19	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (BRITA 0)	TXKM	3588,12	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 6.566,25	0,12 %
3.2.20	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 - (BRITA 0)	TXKM	1794,06	R\$ 0,60	R\$ 0,72	R\$ 1.291,72	0,02 %
3.3			AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS		1,00		R\$ 650.266,71	R\$ 650.266,71	12,06 %
3.3.1	CM-30-PAV - MARIA.VETORASSO	Próprio	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	16,61	R\$ 6.524,59	7.520,89 (BDI 15,27%)	R\$ 124.921,98	2,32 %
3.3.2	RR-2C-PAV - MARIA.VETORASSO	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	13,84	R\$ 3.529,85	4.068,85 (BDI 15,27%)	R\$ 56.312,88	1,04 %
3.3.3	CAP.50/70-PAV - MARIA.VETORASSO	Próprio	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	T	96,90	R\$ 4.199,16	4.840,37 (BDI 15,27%)	R\$ 469.031,85	8,70 %
4			DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA		1,00		R\$ 1.304.991,64	R\$ 1.304.991,64	24,20 %
4.1			DRENAGEM SUPERFICIAL		1,00		R\$ 183.785,31	R\$ 183.785,31	3,41 %
4.1.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024	M	1883,56	R\$ 71,52	R\$ 86,32	R\$ 162.588,89	3,01 %
4.1.2	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 01/2024	M	226,24	R\$ 77,63	R\$ 93,69	R\$ 21.196,42	0,39 %
4.2			DRENAGEM PROFUNDA		1,00		R\$ 1.121.206,33	R\$ 1.121.206,33	20,79 %
4.2.1			TERRAPLANAGEM DA DRENAGEM		1,00		R\$ 174.189,84	R\$ 174.189,84	3,23 %

			OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT				SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe		20,7% e 15,27%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Orçamento Sintético												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			
4.2.1.1	MOV.TERRA-01	Próprio	ESCAVAÇAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	5606,70	R\$ 3,63	R\$ 4,38	R\$ 24.557,34	0,46 %			
4.2.1.2	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5094,17	R\$ 19,96	R\$ 24,09	R\$ 122.718,55	2,28 %			
4.2.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	512,53	R\$ 9,32	R\$ 11,24	R\$ 5.760,83	0,11 %			
4.2.1.4	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	TXKM	10455,61	R\$ 1,52	R\$ 1,83	R\$ 19.133,76	0,35 %			
4.2.1.5	93598	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	TXKM	1025,06	R\$ 1,64	R\$ 1,97	R\$ 2.019,36	0,04 %			
4.2.2			TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DOS TUBOS		1,00		R\$ 675.755,11	R\$ 675.755,11	12,53 %			
4.2.2.1	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	54,15	R\$ 298,44	R\$ 360,21	R\$ 19.505,37	0,36 %			
4.2.2.2	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada - LASTRO DE BRITA	tkm	3801,32	R\$ 0,84	R\$ 1,01	R\$ 3.839,33	0,07 %			
4.2.2.3	101463	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	704,06	R\$ 48,18	R\$ 58,15	R\$ 40.941,08	0,76 %			
4.2.2.4	5914637	SICRO3	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	6477,35	R\$ 0,85	R\$ 1,02	R\$ 6.606,89	0,12 %			
4.2.2.5	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1498,00	R\$ 334,54	R\$ 403,78	R\$ 604.862,44	11,21 %			
4.2.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		1,00		R\$ 271.261,38	R\$ 271.261,38	5,03 %			
4.2.3.1	97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	36,00	R\$ 3.003,63	R\$ 3.625,38	R\$ 130.513,68	2,42 %			
4.2.3.2	99252	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	15,00	R\$ 2.909,75	R\$ 3.512,06	R\$ 52.680,90	0,98 %			
4.2.3.3	99254	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	27,00	R\$ 1.434,12	R\$ 1.730,98	R\$ 46.736,46	0,87 %			
4.2.3.4	99319	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	24,00	R\$ 1.030,67	R\$ 1.244,01	R\$ 29.856,24	0,55 %			
4.2.3.5	SAGRADA.SUPERIOR 06	Próprio	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE POÇO VISITA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	15,00	R\$ 633,76	R\$ 764,94	R\$ 11.474,10	0,21 %			
5			CALÇADAS E ACESSIBILIDADE		1,00		R\$ 958.313,52	R\$ 958.313,52	17,77 %			
5.1	LIMP - 01	Próprio	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	9056,00	R\$ 0,88	R\$ 1,06	R\$ 9.599,36	0,18 %			
5.2	CARGA MANUAL-	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - BASEADO CODIGO SINAPI (72897)	m³	362,24	R\$ 33,28	R\$ 40,16	R\$ 14.547,55	0,27 %			
5.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1448,96	R\$ 8,76	R\$ 10,57	R\$ 15.315,50	0,28 %			
5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- BOTA FORA	M3XKM	36948,48	R\$ 2,60	R\$ 3,13	R\$ 115.648,74	2,14 %			
5.5	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- BOTA FORA	M3XKM	1811,20	R\$ 2,82	R\$ 3,40	R\$ 6.158,08	0,11 %			
5.6	LOCAÇÃO-CALÇADAS	Próprio	LOCAÇÃO DE PASSEIOS(CALÇADAS) COM PIQUETES DE MADEIRA - BASEADO NO CODIGO ORSE (4175)	m²	9056,00	R\$ 0,52	R\$ 0,62	R\$ 5.614,72	0,10 %			
5.7	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	9056,00	R\$ 0,75	R\$ 0,90	R\$ 8.150,40	0,15 %			
5.8	COT-DISTRITO	Próprio	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M²	905,60	R\$ 19,50	22,47 (BDI 15,27%)	R\$ 20.348,83	0,38 %			

			OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM URBANA E INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE NA “AVENIDA A” DO BAIRRO MARIA VETORASSO	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
			ENDEREÇO: AVENIDA A - BAIRRO MARIA VETORASSO- RONDONOPOLIS - MT	SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 09/2025 - Sergipe	20,7% e 15,27%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020 - JAZIDA	M3XKM	12542,56	R\$ 2,60	R\$ 3,13	R\$ 39.258,21	0,73 %
5.10	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020- JAZIDA	M3XKM	4844,96	R\$ 2,82	R\$ 3,40	R\$ 16.472,86	0,31 %
5.11	CALÇADAS-ARMADA-C/LONA	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPAÇADOR E LONA - CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 94994	m²	3396,00	R\$ 118,84	R\$ 143,43	R\$ 487.088,28	9,03 %
5.12	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_ 03/2024	m²	186,00	R\$ 144,90	R\$ 174,89	R\$ 32.529,54	0,60 %
5.13	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	m²	566,00	R\$ 211,01	R\$ 254,68	R\$ 144.148,88	2,67 %
5.14	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 07/2024	m²	1811,20	R\$ 19,87	R\$ 23,98	R\$ 43.432,57	0,81 %
						Total sem BDI	4.504.876,22		
						Total do BDI	888.727,54		
						Total Geral	5.393.603,76		



Documento assinado digitalmente
VALDEI LINO DE ARAUJO JUNIOR
Data: 14/01/2026 14:48:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil. Valdei Lino de De Araújo Júnior
Assessor de Orçamento - Matrícula nº 1551626