

 		DATA:	11/03/26	BDI:	22,22%	BDI Diferenciado:	15,27%
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PEDRA 90				
		ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUIRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONÓPOLIS - MT.				
		BANCOS DE DADOS:	SINAPI:	01/2026 - Não desonerada	IOPEs:	12/2025 - Não desonerada	
SBC:	01/2026 - Não desonerada		CPoS:	01/2026 - Não desonerada			
SICRO3:	10/2026 - Não desonerada		AGESUL:	01/2026 - Não desonerada			
ORSE:	12/2025 - Não desonerada						

MEMORIAL DE CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO PRÓPRIA								
ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS						
8.0		COBERTURA						
8.7	PRÓPRIO (SEPPUR 07.011)	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. EXCLUSIVE PINTURA. - BASEADA NA SINAPI Nº 104314						
BASE DE DADOS		DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA	COEFICIENTE DA COMPOSIÇÃO ORIGINÁRIA	FATOR DE ALTERAÇÃO	VALOR DO FATOR DE CORREÇÃO	COEFICIENTE FINAL
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0032	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.519,03	4,86
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0016	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.519,03	2,43
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0583	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.519,03	88,55
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0312693	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.519,03	47,49
SINAPI	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0016155	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.519,03	2,45
SINAPI	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	Material	KG	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA			615,66
SINAPI	43665	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)	Material	KG	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA			903,37
8.12		PRÓPRIO (SEPPUR 07.018) TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA BASE METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), EXCLUSIVE PINTURA. - BASEADA NA SINAPI Nº 104314						
BASE DE DADOS		DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA	COEFICIENTE DA COMPOSIÇÃO ORIGINÁRIA	FATOR DE ALTERAÇÃO	VALOR DO FATOR DE CORREÇÃO	COEFICIENTE FINAL
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0032	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.012,74	3,24
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0016	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.012,74	1,62
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0583	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.012,74	59,04
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0312693	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.012,74	31,66
SINAPI	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0016155	PESO DOS PERFIS EM PROJETO	1.012,74	1,63
ORSE	13081	Perfil Aço Laminado, H - W250 x 80,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50	Material	KG	CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA			615,66
Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.								
CAJO FERNANDO GOMES COELHO ENGENHEIRO CIVIL CREA/MT 039345								