

DADOS DO CLIENTE
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - SEPPUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

CNPJ 03.347.101/0001-21

IE NÃO INFORMADO **IM** NÃO INFORMADO

CONTATO GABRIELA DOMENICO

CONTATO 2 NÃO INFORMADO

CARGO ASSESSORA DE ORÇAMENTOS

TELEFONE 1 66 9 9920-5673

TELEFONE 2 NÃO INFORMADO

EMAIL 1 orcamentosinfraroo@gmail.com

EMAIL 2 NÃO INFORMADO

ENDEREÇO AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1000 VILA AURORA I - RONDONÓPOLIS MT 78740-022

DADOS DA OBRA
LICITAÇÃO - PRAÇA LINEAR IRMÃ BERNARDA
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL
ENDEREÇO AVENIDA IRMÃ BERNARDA E AVENIDA RECIFE, NÚCLEO HABITACIONAL CONJUNTO SÃO JOSÉ/JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT

APRESADOS APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA VISANDO A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME VOSSA SOLICITAÇÃO.

ACO INOX 304

ITEM	QTD	ILUSTRAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	01 UNI	ESTAÇÃO MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX - CÓD IN 120  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	O EQUIPAMENTO COM ESPALDAR COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) BARRAS PARA NÍVEIS DE ALTURA. EXERCÍCIOS QUE O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER: - ABDOMINAL SUSPENSO - BARRA FIXA HORIZONTAL - BARRA FIXA CURVADA - BARRA PARALELA COM APOIO DAS PERNAS - BARRA PARALELA SUSPensa - BARRA PARALELA FIXA - PUXADOR PARALELO - ESPALDAR COM CINCO NÍVEIS DE ALTURA - PANTURRILHA E PARTE POSTERIOR DA COXA. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO COM OS PILARES PRINCIPAIS DE APOIO (BARRAS VERTICAIS) EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOX 304 DE 80 X 80 MM, SENDO SEU APOIO NO SOLO EXECUTADO COM BLANK 150 X 150 CHUMBADORES PARA CONCRETO 3/8" X 4", TUBOS RETANGULARES EM AÇO INOX 50 X 30, TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX COM 32 MM # 2,00 MM, 50 # 2,00 MM, AÇO INOX 5/16", TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX COM 50 # 1,50 MM. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL, CAT E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NR 17. COMPRIMENTO: 3500 MM LARGURA 800 MM ALTURA 2200MM	R\$ 34.119,00	R\$ 34.119,00
2.	01 UNI	CONJUNTO PARALELAS / EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA AO AR LIVRE MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA – CÓD 2820  (IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)	O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO EM COLUNAS DE AÇO INOX, DE SEÇÃO QUADRADA DE 80 X 80" X 2 MM, PEGADAS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO DE 1.1/2" X 2MM; 1" X 2 MM; TODOS OS COMPONENTES EM AÇO INOX 304. EQUIPAMENTO COM FUNÇÕES NÃO ARTICULADAS E FIXADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES. DIMENSÕES APROXIMADAS 4,6M DE LARGURA X 5,5M DE COMPRIMENTO X 2,5M DE ALTURA. COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO: - TUBOS EM AÇO INOX 80X80X2MM PARA AS BASES DA ESTRUTURA; 03 BARRAS DE 2500 MM; 06 BARRAS DE 2300 MM; 04 BARRAS DE 1200MM; - TUBO REDONDO DE 1½ X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCÍCIOS; 01 BARRA DE 2300 MM; - TUBO REDONDO DE 1 ¼ X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCÍCIO; 02 BARRAS DE 3000MM; 03 BARRAS DE 2000 MM; 02 BARRAS DE 1800MM; 02 BARRAS DE 1500MM; 14 BARRAS DE 1200MM; CHAPAS DE 20X20X3MM PARA AS SAPATAS DAS BASES DA ESTRUTURA, COM QUATRO FUROS NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA, 13 UNIDADE	R\$ 71.311,50	R\$ 71.311,50
VALOR TOTAL DO LOTE:				R\$ 102.430,50	

ENTREGA E INSTALAÇÃO

PRAZO DE ENTREGA AÇO INOX: 30 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO – PODE VARIAR DE ACORDO COM A QUANTIDADE FINAL DO LOTE

ENVIO DOS EQUIPAMENTOS: FRETE E INSTALAÇÃO INCLUSOS NO VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS

*O CLIENTE OPTA POR ENVIO POR TRANSPORTADORA OU ENTREGA E INSTALAÇÃO COM A FÁBRICA;
EM CASO DE ENVIO POR TRANSPORTADORA:

- A MESMA DEVE ATENDER NOSSOS PADRÕES DE EMBALAGEM: ISOMANTA 2MM;
- ACRESCE VALOR DE EMBALAGEM POR VOLUME;
- TRATATIVAS E NEGOCIAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS DIRETAMENTE PELO CLIENTE COM SUA TRANSPORTADORA DE ESCOLHA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TRANSPORTES REALIZADOS POR TERCEIROS;
- OS EQUIPAMENTOS SÃO ENVIADOS SEMI DESMONTADOS COM OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM;

LOCAL/BASE DE INSTALAÇÃO: OBRA CIVIL (CONFEÇÃO DAS BASES DE CONCRETO) PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É DE **RESPONSABILIDADE DO CLIENTE**.

* RECOMENDA-SE QUE SEJA FEITA A **BASE COM FERRO ARMADO COM 15 CM** DE ESPESSURA E QUE A MESMA TENHA NO MÍNIMO **UMA SEMANA DE CURA** PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTOS NÃO INSTALADO EM LAJE COM MANTA OU EM PISO INTERTRAVADO SEM A CONFEÇÃO DAS SAPATAS).

* O PROJETO DA BASE DE FIXAÇÃO É FORNECIDO APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

TERMOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS:

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Sem mais para o momento.

Atenciosamente, Suelen Paola Sadzinski | Whatsapp 47 9 9700 8467 - 8813-0058 | e-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br

CONHEÇA NOSSAS LINHAS!

ACADEMIA AO AR LIVRE | EQUIPAMENTOS PARA CALISTENIA | EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO | MOBILIÁRIO URBANO | PARQUE INFANTIL

CONHEÇA NOSSAS LINHAS

AÇO CARBONO | AÇO CARBONO GALVANIZADO | AÇO INOX 304 | AÇO INOX 316

SD CHAM
SEU AÇO NÃO É ADO CARBONO

METALÚRGICA
REGINA



Confira também outros produtos do nosso catálogo!

WHATSAPP 47 9 97008467 / 47 9 8813-0058 | E-mail vendas@sdacademiaelazer.com.br