




			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			Bancos		Encargos Sociais					
OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES						SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe		Escolhido: Sem Desoneração					
Planilha Orçamentária Sintética													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI				
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		1		R\$ 950.357,18		R\$ 919.322,63	R\$ 919.322,63	R\$ 950.357,18	19,23 %	20,17 %
1.1	Adm. OAE - Jd. das Flores	Próprio	Administração de Obra para Ponte do Jardim das Flores - Sem Desoneração	UN	1	R\$ 745.144,41	R\$ 950.357,18	R\$ 692.730,49	R\$ 919.322,63	R\$ 919.322,63	R\$ 950.357,18	19,23 %	20,17 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES (PREPARAÇÃO DO CANTEIRO)		1		R\$ 28.711,90		R\$ 29.336,54	R\$ 29.336,54	R\$ 28.711,90	0,61 %	0,61 %
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	500	R\$ 4,94	R\$ 6,30	R\$ 4,57	R\$ 6,06	R\$ 3.030,00	R\$ 3.150,00	0,06 %	0,07 %
2.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	440	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$ 0,65	R\$ 0,86	R\$ 378,40	R\$ 369,60	0,01 %	0,01 %
2.3	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	730	R\$ 9,30	R\$ 11,86	R\$ 9,18	R\$ 12,18	R\$ 8.891,40	R\$ 8.657,80	0,19 %	0,18 %
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4672	R\$ 2,24	R\$ 2,85	R\$ 2,22	R\$ 2,94	R\$ 13.735,68	R\$ 13.315,20	0,29 %	0,28 %
2.5	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1022	R\$ 2,47	R\$ 3,15	R\$ 2,44	R\$ 3,23	R\$ 3.301,06	R\$ 3.219,30	0,07 %	0,07 %
3			CANTEIRO		1		R\$ 621.726,77		R\$ 643.293,15	R\$ 643.293,15	R\$ 621.726,77	13,46 %	13,19 %
3.1	Canteiro de Obras - Jd. das Flores	Próprio	Canteiro de Obras para a Ponte do Jardim das Flores - Sem Desoneração	UN	1	R\$ 371.371,31	R\$ 473.646,96	R\$ 371.371,31	R\$ 492.846,86	R\$ 492.846,86	R\$ 473.646,96	10,31 %	10,05 %
3.2	CANTEIRO - LÍDIO 05	Próprio	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (BASEADO SINAPI 102656)	M	750	R\$ 8,65	R\$ 11,03	R\$ 8,38	R\$ 11,12	R\$ 8.340,00	R\$ 8.272,50	0,17 %	0,18 %
3.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	200	R\$ 89,91	R\$ 114,67	R\$ 87,18	R\$ 115,69	R\$ 23.138,00	R\$ 22.934,00	0,48 %	0,49 %
3.4	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	12,5	R\$ 466,67	R\$ 595,19	R\$ 463,35	R\$ 614,91	R\$ 7.686,37	R\$ 7.439,87	0,16 %	0,16 %
3.5	ENT. PROV. ELE. - JD DAS FLORES	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025, BASEADA EM SINAPI (101507)	UN	1	R\$ 2.354,39	R\$ 3.002,78	R\$ 2.310,28	R\$ 3.065,97	R\$ 3.065,97	R\$ 3.002,78	0,06 %	0,06 %
3.6	ENT. PROV. ÁGUA - OAE JD. DAS FLORES	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN	1	R\$ 825,99	R\$ 1.053,46	R\$ 815,99	R\$ 1.082,90	R\$ 1.082,90	R\$ 1.053,46	0,02 %	0,02 %
3.7	3713613	SICRO3	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	150	R\$ 25,06	R\$ 31,96	R\$ 24,32	R\$ 32,27	R\$ 4.840,50	R\$ 4.794,00	0,10 %	0,10 %
3.8	CANTEIRO - 09	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 93583	m²	111,26	R\$ 488,13	R\$ 622,56	R\$ 477,08	R\$ 633,13	R\$ 70.442,04	R\$ 69.266,02	1,47 %	1,47 %
3.9	CANTEIRO - 08	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 93582	m²	84,79	R\$ 289,60	R\$ 369,35	R\$ 283,06	R\$ 375,64	R\$ 31.850,51	R\$ 31.317,18	0,67 %	0,66 %
4			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1		R\$ 261.062,64		R\$ 269.682,48	R\$ 269.682,48	R\$ 261.062,64	5,64 %	5,54 %
4.1	MOB. EQUIP. 01 - OAE JD. DAS FLORES	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE - SEM DESONERAÇÃO	UND	1	R\$ 159.337,30	R\$ 203.218,79	R\$ 158.221,38	R\$ 209.975,59	R\$ 209.975,59	R\$ 203.218,79	4,39 %	4,31 %
4.2	MOB. EQUIP. 02 - OAE JD. DAS FLORES	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS RODANTES - SEM DESONERAÇÃO	UND	1	R\$ 45.353,50	R\$ 57.843,85	R\$ 44.990,50	R\$ 59.706,89	R\$ 59.706,89	R\$ 57.843,85	1,25 %	1,23 %
5			PROJETOS E LICENÇAS		1		R\$ 199.641,39		R\$ 207.727,96	R\$ 207.727,96	R\$ 199.641,39	4,35 %	4,24 %
5.1	Proj. Executivo O.A.E.	Próprio	Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Engenharia para Obra de Arte Especial do Jardim das Flores	m²	489,06	R\$ 150,90	R\$ 192,45	R\$ 150,90	R\$ 200,25	R\$ 97.934,26	R\$ 94.119,59	2,05 %	2,00 %
5.2	PROJ. 02 - JD DAS FLORES	Próprio	Elaboração de Projetos de Pavimentação, Drenagem, Sinalização e Terraplanagem para Obra de Arte Especial do Jardim das Flores	m²	680	R\$ 10,85	R\$ 13,83	R\$ 10,85	R\$ 14,39	R\$ 9.785,20	R\$ 9.404,40	0,20 %	0,20 %
5.3	PROJ. LICENÇAS - OAE JD. DAS FLORES	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENÇAS LP, LI E LO E DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUÇÃO DE PONTE E ACESSOS (INCLUSO OS PROJETOS DE PCA; PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E OUTROS NECESSÁRIOS)	UN	1	R\$ 75.000,00	R\$ 95.655,00	R\$ 75.000,00	R\$ 99.532,50	R\$ 99.532,50	R\$ 95.655,00	2,08 %	2,03 %


<div>PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA</div>			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Bancos		Encargos Sociais						
OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES			SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe		Escolhido: Sem Desoneração								
Planilha Orçamentária Sintética													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI				
5.4	TOPO - LÍDIO 03	Próprio	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE - CP BASEADA NO CODIGO SINAPI 78472	M²	680	R\$ 0,54	R\$ 0,68	R\$ 0,53	R\$ 0,70	R\$ 476,00	R\$ 462,40	0,01 %	0,01 %
6			INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA		1		R\$ 420.291,75		R\$ 429.827,54	R\$ 429.827,54	R\$ 420.291,75	8,99 %	8,92 %
6.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m³	367,36	R\$ 40,94	R\$ 52,21	R\$ 39,75	R\$ 52,75	R\$ 19.378,24	R\$ 19.179,86	0,41 %	0,41 %
6.2	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	275,15	R\$ 20,98	R\$ 26,75	R\$ 19,79	R\$ 26,26	R\$ 7.225,43	R\$ 7.360,26	0,15 %	0,16 %
6.3	3108012	SICRO3	Fórmis de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	284,25	R\$ 101,64	R\$ 129,63	R\$ 98,61	R\$ 130,86	R\$ 37.196,95	R\$ 36.847,32	0,78 %	0,78 %
6.4	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	89,32	R\$ 735,75	938,37 (BDI 27,54%)	R\$ 735,75	976,41 (BDI 32,71%)	R\$ 87.212,94	R\$ 83.815,20	1,82 %	1,78 %
6.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	89,32	R\$ 44,34	R\$ 56,55	R\$ 40,97	R\$ 54,37	R\$ 4.856,32	R\$ 5.051,04	0,10 %	0,11 %
6.6	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	5366,19	R\$ 13,13	R\$ 16,74	R\$ 12,73	R\$ 16,89	R\$ 90.634,94	R\$ 89.830,02	1,90 %	1,91 %
6.7	0307732	SICRO3	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	52	R\$ 126,54	R\$ 161,38	R\$ 126,08	R\$ 167,32	R\$ 8.700,64	R\$ 8.391,76	0,18 %	0,18 %
6.8	2108165	SICRO3	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m³	312	R\$ 33,62	R\$ 42,87	R\$ 32,44	R\$ 43,05	R\$ 13.431,60	R\$ 13.375,44	0,28 %	0,28 %
6.9	1108055	SICRO3	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³	1	R\$ 4.701,71	R\$ 5.996,56	R\$ 4.692,20	R\$ 6.227,01	R\$ 6.227,01	R\$ 5.996,56	0,13 %	0,13 %
6.10	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,7	R\$ 492,12	R\$ 627,64	R\$ 486,22	R\$ 645,26	R\$ 3.677,98	R\$ 3.577,54	0,08 %	0,08 %
6.11	3205876	SICRO3	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m²	389,66	R\$ 295,53	R\$ 376,91	R\$ 292,56	R\$ 388,25	R\$ 151.285,49	R\$ 146.866,75	3,16 %	3,12 %
7			SUPERESTRUTURA		1		R\$ 1.138.743,78		R\$ 1.160.210,46	R\$ 1.160.210,46	R\$ 1.138.743,78	24,27 %	24,16 %
7.1			VIGAS LONGARINAS		1		R\$ 229.008,74		R\$ 234.533,42	R\$ 234.533,42	R\$ 229.008,74	4,91 %	4,86 %
7.1.1	3106427	SICRO3	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	837	R\$ 41,45	R\$ 52,86	R\$ 40,28	R\$ 53,45	R\$ 44.737,65	R\$ 44.243,82	0,94 %	0,94 %
7.1.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2898,38	R\$ 13,13	R\$ 16,74	R\$ 12,73	R\$ 16,89	R\$ 48.953,63	R\$ 48.518,88	1,02 %	1,03 %
7.1.3	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	98,14	R\$ 735,75	938,37 (BDI 27,54%)	R\$ 735,75	976,41 (BDI 32,71%)	R\$ 95.824,87	R\$ 92.091,63	2,00 %	1,95 %
7.1.4	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	98,14	R\$ 44,34	R\$ 56,55	R\$ 40,97	R\$ 54,37	R\$ 5.335,87	R\$ 5.549,81	0,11 %	0,12 %
7.1.5	3806424	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone	un	5	R\$ 6.053,73	R\$ 7.720,92	R\$ 5.980,17	R\$ 7.936,28	R\$ 39.681,40	R\$ 38.604,60	0,83 %	0,82 %
7.2			PRÉ LAJES/LAJES DE TRANSIÇÃO/TRANSVERSINHAS/ENCONTRO DAS CABECEIRAS/LAJE TABULEIRO		1		R\$ 909.735,04		R\$ 925.677,04	R\$ 925.677,04	R\$ 909.735,04	19,36 %	19,30 %
7.2.1	3108012	SICRO3	Fórmis de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1458,55	R\$ 101,64	R\$ 129,63	R\$ 98,61	R\$ 130,86	R\$ 190.865,85	R\$ 189.071,83	3,99 %	4,01 %
7.2.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	22701,99	R\$ 13,13	R\$ 16,74	R\$ 12,73	R\$ 16,89	R\$ 383.436,61	R\$ 380.031,31	8,02 %	8,06 %
7.2.3	4507756	SICRO3	Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	6	R\$ 1.339,65	R\$ 1.708,58	R\$ 1.335,16	R\$ 1.771,89	R\$ 10.631,34	R\$ 10.251,48	0,22 %	0,22 %
7.2.4	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	176,91	R\$ 735,75	938,37 (BDI 27,54%)	R\$ 735,75	976,41 (BDI 32,71%)	R\$ 172.736,69	R\$ 166.007,03	3,61 %	3,52 %
7.2.5	3806426	SICRO3	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	447,29	R\$ 65,87	R\$ 84,01	R\$ 64,85	R\$ 86,06	R\$ 38.493,77	R\$ 37.576,83	0,81 %	0,80 %
7.2.6	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	176,91	R\$ 44,34	R\$ 56,55	R\$ 40,97	R\$ 54,37	R\$ 9.618,59	R\$ 10.004,26	0,20 %	0,21 %
7.2.7	ESCO-SUSPENSO	Próprio	ESCORAMENTO SUSPENSO OAE - BASEADO NO CODIGO SICRO (2105929)	m³	173	R\$ 529,33	R\$ 675,10	R\$ 522,22	R\$ 693,03	R\$ 119.894,19	R\$ 116.792,30	2,51 %	2,48 %
8			ACABAMENTO		1		R\$ 256.473,60		R\$ 262.479,22	R\$ 262.479,22	R\$ 256.473,60	5,49 %	5,44 %
8.1	0307737	SICRO3	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	m	25,08	R\$ 623,40	R\$ 795,08	R\$ 620,68	R\$ 823,70	R\$ 20.658,39	R\$ 19.940,60	0,43 %	0,42 %
8.2	0307084	SICRO3	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	50,16	R\$ 38,23	R\$ 48,75	R\$ 36,93	R\$ 49,00	R\$ 2.457,84	R\$ 2.445,30	0,05 %	0,05 %
8.3	3806402	SICRO3	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	489,06	R\$ 2,97	R\$ 3,78	R\$ 2,84	R\$ 3,76	R\$ 1.838,86	R\$ 1.848,64	0,04 %	0,04 %


<div></div> <div>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</div>			Bancos			Encargos Sociais							
OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES			SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe			Escolhido: Sem Desoneração							
Planilha Orçamentária Sintética													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI				
8.4	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	222,14	R\$ 101,64	R\$ 129,63	R\$ 98,61	R\$ 130,86	R\$ 29.069,24	R\$ 28.796,00	0,61 %	0,61 %
8.5	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	4025,88	R\$ 13,13	R\$ 16,74	R\$ 12,73	R\$ 16,89	R\$ 67.997,11	R\$ 67.393,23	1,42 %	1,43 %
8.6	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	40,6	R\$ 735,75	938,37 (BDI 27,54%)	R\$ 735,75	976,41 (BDI 32,71%)	R\$ 39.642,24	R\$ 38.097,82	0,83 %	0,81 %
8.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	40,6	R\$ 44,34	R\$ 56,55	R\$ 40,97	R\$ 54,37	R\$ 2.207,42	R\$ 2.295,93	0,05 %	0,05 %
8.8	2007971	SICRO3	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	156	R\$ 91,89	R\$ 117,19	R\$ 90,96	R\$ 120,71	R\$ 18.830,76	R\$ 18.281,64	0,39 %	0,39 %
8.9	3808043	SICRO3	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	m²	208	R\$ 5,20	R\$ 6,63	R\$ 4,83	R\$ 6,40	R\$ 1.331,20	R\$ 1.379,04	0,03 %	0,03 %
8.10	3806386	SICRO3	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	78	R\$ 763,92	R\$ 974,30	R\$ 757,84	R\$ 1.005,72	R\$ 78.446,16	R\$ 75.995,40	1,64 %	1,61 %
9			PILAR DECORATIVO		1		R\$ 4.215,78		R\$ 4.323,08	R\$ 4.323,08	R\$ 4.215,78	0,09 %	0,09 %
9.1	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	15,8	R\$ 101,64	R\$ 129,63	R\$ 98,61	R\$ 130,86	R\$ 2.067,58	R\$ 2.048,15	0,04 %	0,04 %
9.2	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	2,31	R\$ 735,75	938,37 (BDI 27,54%)	R\$ 735,75	976,41 (BDI 32,71%)	R\$ 2.255,50	R\$ 2.167,63	0,05 %	0,05 %
10			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		1		R\$ 86,30		R\$ 89,49	R\$ 89,49	R\$ 86,30	0,00 %	0,00 %
10.1	5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	2,4	R\$ 28,20	R\$ 35,96	R\$ 28,10	R\$ 37,29	R\$ 89,49	R\$ 86,30	0,00 %	0,00 %
11			ACESSO DA PONTE		1		R\$ 780.663,16		R\$ 802.341,75	R\$ 802.341,75	R\$ 780.663,16	16,78 %	16,57 %
11.1			PAVIMENTAÇÃO		1		R\$ 200.139,44		R\$ 206.155,22	R\$ 206.155,22	R\$ 200.139,44	4,31 %	4,25 %
11.1.1			TERRAPLANAGEM DA PAVIMENTAÇÃO		1		R\$ 129.084,01		R\$ 132.739,74	R\$ 132.739,74	R\$ 129.084,01	2,78 %	2,74 %
11.1.1.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	540,86	R\$ 0,77	R\$ 0,98	R\$ 0,77	R\$ 1,02	R\$ 551,67	R\$ 530,04	0,01 %	0,01 %
11.1.1.2	5501701	SICRO3	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	60	R\$ 57,12	R\$ 72,85	R\$ 56,73	R\$ 75,28	R\$ 4.516,80	R\$ 4.371,00	0,09 %	0,09 %
11.1.1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m²	510,76	R\$ 0,66	R\$ 0,84	R\$ 0,65	R\$ 0,86	R\$ 439,25	R\$ 429,03	0,01 %	0,01 %
11.1.1.4	MOV.TERRA-01	Próprio	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	540,86	R\$ 3,63	R\$ 4,62	R\$ 3,56	R\$ 4,72	R\$ 2.552,85	R\$ 2.498,77	0,05 %	0,05 %
11.1.1.5	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	540,86	R\$ 9,30	R\$ 11,86	R\$ 9,18	R\$ 12,18	R\$ 6.587,67	R\$ 6.414,59	0,14 %	0,14 %
11.1.1.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	5624,96	R\$ 2,24	R\$ 2,85	R\$ 2,22	R\$ 2,94	R\$ 16.537,38	R\$ 16.031,13	0,35 %	0,34 %
11.1.1.7	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	703,12	R\$ 2,47	R\$ 3,15	R\$ 2,44	R\$ 3,23	R\$ 2.271,07	R\$ 2.214,82	0,05 %	0,05 %
11.1.1.8	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m³	687,85	R\$ 12,22	R\$ 15,58	R\$ 11,90	R\$ 15,79	R\$ 10.861,15	R\$ 10.716,70	0,23 %	0,23 %
11.1.1.9	PONTE.INDEN.J AZID	Próprio	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M²	798,06	R\$ 20,72	25,41 (BDI 22,67%)	R\$ 20,72	26,44 (BDI 27,64%)	R\$ 21.100,70	R\$ 20.278,70	0,44 %	0,43 %
11.1.1.10	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	20702,49	R\$ 1,75	R\$ 2,23	R\$ 1,73	R\$ 2,29	R\$ 47.408,70	R\$ 46.166,55	0,99 %	0,98 %
11.1.1.11	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7996,99	R\$ 1,91	R\$ 2,43	R\$ 1,88	R\$ 2,49	R\$ 19.912,50	R\$ 19.432,68	0,42 %	0,41 %
11.1.2			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO		1		R\$ 37.028,72		R\$ 38.010,16	R\$ 38.010,16	R\$ 37.028,72	0,80 %	0,79 %
11.1.2.1	ENSAIOS-08	Próprio	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M²	344,46	R\$ 1,13	R\$ 1,44	R\$ 1,03	R\$ 1,36	R\$ 468,46	R\$ 496,02	0,01 %	0,01 %
11.1.2.2	ENSAIOS-10	Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M³	51,66	R\$ 2,18	R\$ 2,78	R\$ 1,99	R\$ 2,64	R\$ 136,38	R\$ 143,61	0,00 %	0,00 %
11.1.2.3	ENSAIOS-10	Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - (SUB BASE)	M³	51,66	R\$ 2,18	R\$ 2,78	R\$ 1,99	R\$ 2,64	R\$ 136,38	R\$ 143,61	0,00 %	0,00 %
11.1.2.4	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	344,46	R\$ 2,81	R\$ 3,58	R\$ 2,73	R\$ 3,62	R\$ 1.246,94	R\$ 1.233,16	0,03 %	0,03 %


<div></div>			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Bancos		Encargos Sociais								
			OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES	SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe		Escolhido: Sem Desoneração								
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)	
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI					
11.1.2.5	101768	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	51,66	R\$ 24,96	R\$ 31,83	R\$ 24,26	R\$ 32,19	R\$ 1.662,93	R\$ 1.644,33	0,03 %	0,03 %	
11.1.2.6	101768	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - (SUB BASE)	m³	51,66	R\$ 24,96	R\$ 31,83	R\$ 24,26	R\$ 32,19	R\$ 1.662,93	R\$ 1.644,33	0,03 %	0,03 %	
11.1.2.7	IMPRIMAÇÃO CM-30	Próprio	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEDO NO CODIGO SINAPI (102470)	m²	680	R\$ 1,13	R\$ 1,44	R\$ 1,10	R\$ 1,45	R\$ 986,00	R\$ 979,20	0,02 %	0,02 %	
11.1.2.8	CBUQ - 5CM	Próprio	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	34	R\$ 595,79	R\$ 759,87	R\$ 591,12	R\$ 784,47	R\$ 26.671,98	R\$ 25.835,58	0,56 %	0,55 %	
11.1.2.9	PIN.LIG.RR-2C	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - BASEADO NO CODIGO SINAPI (104375)	m²	680	R\$ 1,01	R\$ 1,28	R\$ 0,98	R\$ 1,30	R\$ 884,00	R\$ 870,40	0,02 %	0,02 %	
11.1.2.10	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (RR-2C)	TXKM	20,4	R\$ 1,49	1,82 (BDI 22,67%)	R\$ 1,47	1,87 (BDI 27,64%)	R\$ 38,14	R\$ 37,12	0,00 %	0,00 %	
11.1.2.11	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (RR2C)	TXKM	129,2	R\$ 0,59	0,72 (BDI 22,67%)	R\$ 0,57	0,72 (BDI 27,64%)	R\$ 93,02	R\$ 93,02	0,00 %	0,00 %	
11.1.2.12	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)	TXKM	20,6	R\$ 1,49	1,82 (BDI 22,67%)	R\$ 1,47	1,87 (BDI 27,64%)	R\$ 38,52	R\$ 37,49	0,00 %	0,00 %	
11.1.2.13	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CM-30)	TXKM	155,8	R\$ 0,59	0,72 (BDI 22,67%)	R\$ 0,57	0,72 (BDI 27,64%)	R\$ 112,17	R\$ 112,17	0,00 %	0,00 %	
11.1.2.14	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)	TXKM	142,8	R\$ 1,49	1,82 (BDI 22,67%)	R\$ 1,47	1,87 (BDI 27,64%)	R\$ 267,03	R\$ 259,89	0,01 %	0,01 %	
11.1.2.15	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (CAP 50/70)	TXKM	904,4	R\$ 0,59	0,72 (BDI 22,67%)	R\$ 0,57	0,72 (BDI 27,64%)	R\$ 651,16	R\$ 651,16	0,01 %	0,01 %	
11.1.2.16	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - (MASSA ASFALTICA)	tkm	1103,16	R\$ 0,69	0,84 (BDI 22,67%)	R\$ 0,69	0,88 (BDI 27,64%)	R\$ 970,78	R\$ 926,65	0,02 %	0,02 %	
11.1.2.17	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)	TXKM	655,2	R\$ 1,52	R\$ 1,93	R\$ 1,50	R\$ 1,99	R\$ 1.303,84	R\$ 1.264,53	0,03 %	0,03 %	
11.1.2.18	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 1)	TXKM	327,6	R\$ 0,60	R\$ 0,76	R\$ 0,60	R\$ 0,79	R\$ 258,80	R\$ 248,97	0,01 %	0,01 %	
11.1.2.19	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)	TXKM	176,4	R\$ 1,52	R\$ 1,93	R\$ 1,50	R\$ 1,99	R\$ 351,03	R\$ 340,45	0,01 %	0,01 %	
11.1.2.20	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - (BRITA 0)	TXKM	88,2	R\$ 0,60	R\$ 0,76	R\$ 0,60	R\$ 0,79	R\$ 69,67	R\$ 67,03	0,00 %	0,00 %	
11.1.3			AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS		1		R\$ 34.026,71		R\$ 35.405,32	R\$ 35.405,32	R\$ 34.026,71	0,74 %	0,72 %	
11.1.3.1	CM-30-Jardi da Flores	Próprio	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	0,82	R\$ 6.524,59	8.003,71 (BDI 22,67%)	R\$ 6.524,59	8.327,98 (BDI 27,64%)	R\$ 6.828,94	R\$ 6.563,04	0,14 %	0,14 %	
11.1.3.2	RR-2C-Jardim das Flores	Próprio	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	0,68	R\$ 3.529,85	4.330,06 (BDI 22,67%)	R\$ 3.529,85	4.505,50 (BDI 27,64%)	R\$ 3.063,74	R\$ 2.944,44	0,06 %	0,06 %	
11.1.3.3	CAP-50/70-Jardim das Flores	Próprio	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	T	4,76	R\$ 4.199,16	5.151,10 (BDI 22,67%)	R\$ 4.199,16	5.359,80 (BDI 27,64%)	R\$ 25.512,64	R\$ 24.519,23	0,53 %	0,52 %	
11.2			DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA		1		R\$ 83.868,03		R\$ 85.260,69	R\$ 85.260,69	R\$ 83.868,03	1,78 %	1,78 %	
11.2.1			DRENAGEM SUPERFICIAL		1		R\$ 7.140,83		R\$ 7.269,22	R\$ 7.269,22	R\$ 7.140,83	0,15 %	0,15 %	

<div></div>			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Bancos		Encargos Sociais							
			OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES		SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe		Escolhido: Sem Desoneração							
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)	
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI					
11.2.1.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	78,29	R\$ 71,52	R\$ 91,21	R\$ 69,97	R\$ 92,85	R\$ 7.269,22	R\$ 7.140,83	0,15 %	0,15 %	
11.2.2			DRENAGEM PROFUNDA		1		R\$ 76.727,20		R\$ 77.991,47	R\$ 77.991,47	R\$ 76.727,20	1,63 %	1,63 %	
11.2.2.1			TERRAPLANAGEM DA DRENAGEM		1		R\$ 7.960,80		R\$ 8.076,14	R\$ 8.076,14	R\$ 7.960,80	0,17 %	0,17 %	
11.2.2.1.1	MOV.TERRA-01	Próprio	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M³	260,7	R\$ 3,63	R\$ 4,62	R\$ 3,56	R\$ 4,72	R\$ 1.230,50	R\$ 1.204,43	0,03 %	0,03 %	
11.2.2.1.2	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	230	R\$ 19,96	R\$ 25,45	R\$ 19,39	R\$ 25,73	R\$ 5.917,90	R\$ 5.853,50	0,12 %	0,12 %	
11.2.2.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30,7	R\$ 9,32	R\$ 11,88	R\$ 9,17	R\$ 12,16	R\$ 373,31	R\$ 364,71	0,01 %	0,01 %	
11.2.2.1.4	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	245,6	R\$ 1,52	R\$ 1,93	R\$ 1,50	R\$ 1,99	R\$ 488,74	R\$ 474,00	0,01 %	0,01 %	
11.2.2.1.5	93598	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	30,7	R\$ 1,64	R\$ 2,09	R\$ 1,62	R\$ 2,14	R\$ 65,69	R\$ 64,16	0,00 %	0,00 %	
11.2.2.2			TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DOS TUBOS		1		R\$ 29.039,91		R\$ 29.952,24	R\$ 29.952,24	R\$ 29.039,91	0,63 %	0,62 %	
11.2.2.2.1	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_ 08/2020	m³	8,25	R\$ 298,44	R\$ 380,63	R\$ 294,41	R\$ 390,71	R\$ 3.223,35	R\$ 3.140,19	0,07 %	0,07 %	
11.2.2.2.2	5914336	SICRO3	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada	tkm	482,62	R\$ 0,84	R\$ 1,07	R\$ 0,83	R\$ 1,10	R\$ 530,88	R\$ 516,40	0,01 %	0,01 %	
11.2.2.2.3	101463	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	25,5	R\$ 48,18	R\$ 61,44	R\$ 47,01	R\$ 62,38	R\$ 1.590,69	R\$ 1.566,72	0,03 %	0,03 %	
11.2.2.2.4	5914637	SICRO3	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	323,85	R\$ 0,85	R\$ 1,08	R\$ 0,84	R\$ 1,11	R\$ 359,47	R\$ 349,75	0,01 %	0,01 %	
11.2.2.2.5	92221	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 03/2024	M	55	R\$ 334,54	R\$ 426,67	R\$ 332,21	R\$ 440,87	R\$ 24.247,85	R\$ 23.466,85	0,51 %	0,50 %	
11.2.2.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM		1		R\$ 39.726,49		R\$ 39.963,09	R\$ 39.963,09	R\$ 39.726,49	0,84 %	0,84 %	
11.2.2.3.1	97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_ 12/2020	UN	2	R\$ 3.003,63	R\$ 3.830,82	R\$ 2.908,10	R\$ 3.859,33	R\$ 7.718,66	R\$ 7.661,64	0,16 %	0,16 %	
11.2.2.3.2	99252	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_ 12/2020	UN	3	R\$ 2.909,75	R\$ 3.711,09	R\$ 2.817,37	R\$ 3.738,93	R\$ 11.216,79	R\$ 11.133,27	0,23 %	0,24 %	
11.2.2.3.3	99254	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_ 12/2020	M	5,4	R\$ 1.434,12	R\$ 1.829,07	R\$ 1.378,90	R\$ 1.829,93	R\$ 9.881,62	R\$ 9.876,97	0,21 %	0,21 %	
11.2.2.3.4	99319	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_ 12/2020	M	4,8	R\$ 1.030,67	R\$ 1.314,51	R\$ 991,31	R\$ 1.315,56	R\$ 6.314,68	R\$ 6.309,64	0,13 %	0,13 %	
11.2.2.3.5	SAGRADA.SUPE RIOR 06	Próprio	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE POCO VISITA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	3	R\$ 633,76	R\$ 808,29	R\$ 625,59	R\$ 830,22	R\$ 2.490,66	R\$ 2.424,87	0,05 %	0,05 %	
11.2.2.3.6	2003453	SICRO3	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1	R\$ 1.016,41	R\$ 1.296,32	R\$ 984,05	R\$ 1.305,93	R\$ 1.305,93	R\$ 1.296,32	0,03 %	0,03 %	
11.2.2.3.7	0804081	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1	R\$ 802,72	R\$ 1.023,78	R\$ 779,71	R\$ 1.034,75	R\$ 1.034,75	R\$ 1.023,78	0,02 %	0,02 %	
11.3			CALÇADAS E ACESSIBILIDADE		1		R\$ 71.124,38		R\$ 72.694,06	R\$ 72.694,06	R\$ 71.124,38	1,52 %	1,51 %	
11.3.1	LIMP - 01	Próprio	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	217,24	R\$ 0,88	R\$ 1,12	R\$ 0,86	R\$ 1,14	R\$ 247,65	R\$ 243,30	0,01 %	0,01 %	
11.3.2	CARGA MANUAL-	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - BASEADO CODIGO SINAPI (72897)	m³	8,69	R\$ 33,28	R\$ 42,44	R\$ 31,33	R\$ 41,57	R\$ 361,24	R\$ 368,80	0,01 %	0,01 %	

			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			Bancos		Encargos Sociais					
OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES			SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe			Escolhido: Sem Desoneração							
Planilha Orçamentária Sintética													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI				
11.3.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	34,75	R\$ 8,76	R\$ 11,17	R\$ 8,62	R\$ 11,43	R\$ 397,19	R\$ 388,15	0,01 %	0,01 %
11.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M3XKM	347,52	R\$ 2,60	R\$ 3,31	R\$ 2,57	R\$ 3,41	R\$ 1.185,04	R\$ 1.150,29	0,02 %	0,02 %
11.3.5	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M3XKM	43,44	R\$ 2,82	R\$ 3,59	R\$ 2,78	R\$ 3,68	R\$ 159,85	R\$ 155,94	0,00 %	0,00 %
11.3.6	LOCAÇÃO-CALÇADAS	Próprio	LOCAÇÃO DE PASSEIOS(CALÇADAS) COM PIQUETES DE MADEIRA - BASEADO NO CODIGO ORSE (4175)	m²	868,97	R\$ 0,52	R\$ 0,66	R\$ 0,49	R\$ 0,65	R\$ 564,83	R\$ 573,52	0,01 %	0,01 %
11.3.7	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	868,97	R\$ 0,75	R\$ 0,95	R\$ 0,69	R\$ 0,91	R\$ 790,76	R\$ 825,52	0,02 %	0,02 %
11.3.8	PONTE.INDEN.JAZID	Próprio	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M²	86,89	R\$ 20,72	25,41 (BDI 22,67%)	R\$ 20,72	26,44 (BDI 27,64%)	R\$ 2.297,37	R\$ 2.207,87	0,05 %	0,05 %
11.3.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA	M3XKM	1203,42	R\$ 2,60	R\$ 3,31	R\$ 2,57	R\$ 3,41	R\$ 4.103,66	R\$ 3.983,32	0,09 %	0,08 %
11.3.10	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - JAZIDA	M3XKM	464,86	R\$ 2,82	R\$ 3,59	R\$ 2,78	R\$ 3,68	R\$ 1.710,68	R\$ 1.668,84	0,04 %	0,04 %
11.3.11	CALÇADAS-ARMADA-C/LONA	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPAÇADOR E LONA - CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 94994	m²	217,24	R\$ 118,84	R\$ 151,56	R\$ 116,82	R\$ 155,03	R\$ 33.678,71	R\$ 32.924,89	0,70 %	0,70 %
11.3.12	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	24	R\$ 144,90	R\$ 184,80	R\$ 140,22	R\$ 186,08	R\$ 4.465,92	R\$ 4.435,20	0,09 %	0,09 %
11.3.13	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	34,57	R\$ 211,01	R\$ 269,12	R\$ 207,30	R\$ 275,10	R\$ 9.510,20	R\$ 9.303,47	0,20 %	0,20 %
11.3.14	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	508,89	R\$ 19,87	R\$ 25,34	R\$ 19,58	R\$ 25,98	R\$ 13.220,96	R\$ 12.895,27	0,28 %	0,27 %
11.4			OBRAS COMPLEMENTARES		1		R\$ 419.017,15		R\$ 431.539,22	R\$ 431.539,22	R\$ 419.017,15	9,03 %	8,89 %
11.4.1			MURO DE ARRIMO		1		R\$ 307.497,69		R\$ 316.684,56	R\$ 316.684,56	R\$ 307.497,69	6,62 %	6,53 %
11.4.1.1			ESTRUTURA		1		R\$ 180.632,71		R\$ 186.305,24	R\$ 186.305,24	R\$ 180.632,71	3,90 %	3,83 %
11.4.1.1.1	100342	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	101,14	R\$ 17,46	R\$ 22,26	R\$ 16,87	R\$ 22,38	R\$ 2.263,51	R\$ 2.251,37	0,05 %	0,05 %
11.4.1.1.2	100343	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	883,85	R\$ 15,46	R\$ 19,71	R\$ 15,06	R\$ 19,98	R\$ 17.659,32	R\$ 17.420,68	0,37 %	0,37 %
11.4.1.1.3	100344	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	150,28	R\$ 12,74	R\$ 16,24	R\$ 12,51	R\$ 16,60	R\$ 2.494,64	R\$ 2.440,54	0,05 %	0,05 %
11.4.1.1.4	100345	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	884,92	R\$ 9,95	R\$ 12,69	R\$ 9,84	R\$ 13,05	R\$ 11.548,20	R\$ 11.229,63	0,24 %	0,24 %
11.4.1.1.5	100346	SINAPI	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	509,96	R\$ 9,53	R\$ 12,15	R\$ 9,44	R\$ 12,52	R\$ 6.384,69	R\$ 6.196,01	0,13 %	0,13 %
11.4.1.1.6	99439	SINAPI	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	m³	99,19	R\$ 1.000,43	R\$ 1.275,94	R\$ 997,97	R\$ 1.324,40	R\$ 131.367,23	R\$ 126.560,48	2,75 %	2,69 %
11.4.1.1.7	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	m²	243,9	R\$ 46,73	R\$ 59,59	R\$ 45,07	R\$ 59,81	R\$ 14.587,65	R\$ 14.534,00	0,31 %	0,31 %
11.4.1.2			DRENAGEM		1		R\$ 73.572,18		R\$ 75.680,33	R\$ 75.680,33	R\$ 73.572,18	1,58 %	1,56 %
11.4.1.2.1	102719	SINAPI	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	m³	24,39	R\$ 231,89	R\$ 295,75	R\$ 229,08	R\$ 304,01	R\$ 7.414,80	R\$ 7.213,34	0,16 %	0,15 %

<div><div>PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS COMPROMISSO COM A MUDANÇA</div></div>			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Bancos		Encargos Sociais							
			OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES		SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe		Escolhido: Sem Desoneração							
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)	
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI					
11.4.1.2.2	PONTE - ARNALDO	Próprio	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, E COM GEOCOMPOSTO PARA MURO DE ATÉ H =3 M. AF 07/2021 BASEADO NO COD DA SINAPI 102722	M	65,04	R\$ 177,62	R\$ 226,53	R\$ 176,71	R\$ 234,51	R\$ 15.252,53	R\$ 14.733,51	0,32 %	0,31 %	
11.4.1.2.3	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023	m²	121,95	R\$ 215,75	R\$ 275,16	R\$ 212,12	R\$ 281,50	R\$ 34.328,92	R\$ 33.555,76	0,72 %	0,71 %	
11.4.1.2.4	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m³	182,93	R\$ 12,22	R\$ 15,58	R\$ 11,90	R\$ 15,79	R\$ 2.888,46	R\$ 2.850,04	0,06 %	0,06 %	
11.4.1.2.5	PONTE - ARNALDO 2	Próprio	GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM DOS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 320KPA LARGURA 2,0M.FORNECIMENTO E COLOCACAO (BASEADO NO COD EMOP (06.100.0187-A))	M²	121,95	R\$ 91,18	R\$ 116,29	R\$ 91,18	R\$ 121,00	R\$ 14.755,95	R\$ 14.181,56	0,31 %	0,30 %	
11.4.1.2.6	99264	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	1	R\$ 813,84	R\$ 1.037,97	R\$ 783,42	R\$ 1.039,67	R\$ 1.039,67	R\$ 1.037,97	0,02 %	0,02 %	
11.4.1.3			ESTACAS		1		R\$ 53.292,80		R\$ 54.698,99	R\$ 54.698,99	R\$ 53.292,80	1,14 %	1,13 %	
11.4.1.3.1	PONTE - ARNALDO 3	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 100897	M	87,8	R\$ 352,55	R\$ 449,64	R\$ 349,06	R\$ 463,23	R\$ 40.671,59	R\$ 39.478,39	0,85 %	0,84 %	
11.4.1.3.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	6,5	R\$ 643,90	R\$ 821,23	R\$ 638,23	R\$ 846,99	R\$ 5.505,43	R\$ 5.337,99	0,12 %	0,11 %	
11.4.1.3.3	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF 09/2021 PS	KG	112,52	R\$ 14,43	R\$ 18,40	R\$ 14,08	R\$ 18,68	R\$ 2.101,87	R\$ 2.070,36	0,04 %	0,04 %	
11.4.1.3.4	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF 09/2021 PS	KG	270,89	R\$ 10,97	R\$ 13,99	R\$ 10,87	R\$ 14,42	R\$ 3.906,23	R\$ 3.789,75	0,08 %	0,08 %	
11.4.1.3.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	m³	6,5	R\$ 315,60	R\$ 402,51	R\$ 291,43	R\$ 386,75	R\$ 2.513,87	R\$ 2.616,31	0,05 %	0,06 %	
11.4.2			COMPLEMENTARES		1		R\$ 111.519,46		R\$ 114.854,66	R\$ 114.854,66	R\$ 111.519,46	2,40 %	2,37 %	
11.4.2.1	3713604	SICRO3	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	78,29	R\$ 338,13	R\$ 431,25	R\$ 337,91	R\$ 448,44	R\$ 35.108,36	R\$ 33.762,56	0,73 %	0,72 %	
11.4.2.2	3713605	SICRO3	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	78,29	R\$ 401,14	R\$ 511,61	R\$ 399,21	R\$ 529,79	R\$ 41.477,25	R\$ 40.053,94	0,87 %	0,85 %	
11.4.2.3	4413905	SICRO3	Hidrossemeadura	m²	508,89	R\$ 6,67	R\$ 8,50	R\$ 6,62	R\$ 8,78	R\$ 4.468,05	R\$ 4.325,56	0,09 %	0,09 %	
11.4.2.4	PONTE - ARNALDO - 04	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS - BASEADO NO CODIGO SINAPI (106213)	M	60	R\$ 436,17	R\$ 556,29	R\$ 424,50	R\$ 563,35	R\$ 33.801,00	R\$ 33.377,40	0,71 %	0,71 %	
11.5			SINALIZAÇÃO		1		R\$ 6.514,16		R\$ 6.692,56	R\$ 6.692,56	R\$ 6.514,16	0,14 %	0,14 %	
11.5.1	5213441	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 mm - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8	R\$ 499,84	R\$ 637,49	R\$ 494,27	R\$ 655,94	R\$ 5.247,52	R\$ 5.099,92	0,11 %	0,11 %	
11.5.2	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	8	R\$ 138,61	R\$ 176,78	R\$ 136,11	R\$ 180,63	R\$ 1.445,04	R\$ 1.414,24	0,03 %	0,03 %	
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		R\$ 50.506,39		R\$ 51.710,70	R\$ 51.710,70	R\$ 50.506,39	1,08 %	1,07 %	
12.1			ELETRODUTO CAIXAS E ACESSÓRIOS		1		R\$ 6.261,73		R\$ 6.256,37	R\$ 6.256,37	R\$ 6.261,73	0,13 %	0,13 %	
12.1.1	CPE-1799	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 ¼"), PARA REDE ENTERRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 97667)	M	110	R\$ 7,65	R\$ 9,75	R\$ 7,36	R\$ 9,76	R\$ 1.073,60	R\$ 1.072,50	0,02 %	0,02 %	
12.1.2	91855	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15	R\$ 11,77	R\$ 15,01	R\$ 11,19	R\$ 14,85	R\$ 222,75	R\$ 225,15	0,00 %	0,00 %	
12.1.3	CPE-316	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIÂMETRO INTERNO DE 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE OU POSTE OU PERGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8	R\$ 26,60	R\$ 33,92	R\$ 25,72	R\$ 34,13	R\$ 273,04	R\$ 271,36	0,01 %	0,01 %	

			ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Bancos		Encargos Sociais							
OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES			SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe		Escolhido: Sem Desoneração									
Planilha Orçamentária Sintética														
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)	
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI					
12.1.4	97893	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M	UN	1	R\$ 589,73	R\$ 752,14	R\$ 564,55	R\$ 749,21	R\$ 749,21	R\$ 752,14	0,02 %	0,02 %	
12.1.5	97886	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M	UN	10	R\$ 187,71	R\$ 239,40	R\$ 179,44	R\$ 238,13	R\$ 2.381,30	R\$ 2.394,00	0,05 %	0,05 %	
12.1.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	3	R\$ 59,04	R\$ 75,29	R\$ 58,39	R\$ 77,48	R\$ 232,44	R\$ 225,87	0,00 %	0,00 %	
12.1.7	CPE-501	Próprio	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 - BASEADO SINAP 96982	UN	22	R\$ 17,35	R\$ 22,12	R\$ 16,54	R\$ 21,95	R\$ 482,90	R\$ 486,64	0,01 %	0,01 %	
12.1.8	CPE-499	Próprio	TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -AF 08/2023 - BASEADO SINAP 96982	UN	22	R\$ 15,17	R\$ 19,34	R\$ 14,36	R\$ 19,05	R\$ 419,10	R\$ 425,48	0,01 %	0,01 %	
12.1.9	CPE-46	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO MONTADA COM BASE NO CÓDIGO C3909/SEINFRA – VERSÃO 27.1	UN	7	R\$ 45,77	R\$ 58,37	R\$ 45,43	R\$ 60,29	R\$ 422,03	R\$ 408,59	0,01 %	0,01 %	
12.2			CABO UNIPOLAR/MULTIPOLAR (COBRE)		1		R\$ 13.223,04		R\$ 13.508,76	R\$ 13.508,76	R\$ 13.223,04	0,28 %	0,28 %	
12.2.1	CPE-10	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	190	R\$ 19,45	R\$ 24,80	R\$ 19,13	R\$ 25,38	R\$ 4.822,20	R\$ 4.712,00	0,10 %	0,10 %	
12.2.2	91931	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	12	R\$ 11,39	R\$ 14,52	R\$ 11,17	R\$ 14,82	R\$ 177,84	R\$ 174,24	0,00 %	0,00 %	
12.2.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,5	R\$ 4,04	R\$ 5,15	R\$ 3,95	R\$ 5,24	R\$ 7,86	R\$ 7,72	0,00 %	0,00 %	
12.2.4	CABO-NU-16MM2	Próprio	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	210	R\$ 28,01	R\$ 35,72	R\$ 27,45	R\$ 36,42	R\$ 7.648,20	R\$ 7.501,20	0,16 %	0,16 %	
12.2.5	CPE-02	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 E CONDUTOR DE 16MM² PARA CONEXÃO AOS POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	R\$ 108,19	R\$ 137,98	R\$ 107,09	R\$ 142,11	R\$ 852,66	R\$ 827,88	0,02 %	0,02 %	
12.3			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E COMANDO		1		R\$ 1.892,17		R\$ 1.954,27	R\$ 1.954,27	R\$ 1.892,17	0,04 %	0,04 %	
12.3.1	101878	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$ 547,71	R\$ 698,54	R\$ 541,09	R\$ 718,08	R\$ 718,08	R\$ 698,54	0,02 %	0,01 %	
12.3.2	93660	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	R\$ 59,29	R\$ 75,61	R\$ 58,99	R\$ 78,28	R\$ 156,56	R\$ 151,22	0,00 %	0,00 %	
12.3.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	R\$ 61,31	R\$ 78,19	R\$ 60,90	R\$ 80,82	R\$ 80,82	R\$ 78,19	0,00 %	0,00 %	
12.3.4	101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2	R\$ 180,27	R\$ 229,91	R\$ 179,66	R\$ 238,42	R\$ 476,84	R\$ 459,82	0,01 %	0,01 %	
12.3.5	CPE-14	Próprio	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO A BASE COM SUPORTE METÁLICO	UN	1	R\$ 83,54	R\$ 106,54	R\$ 81,81	R\$ 108,57	R\$ 108,57	R\$ 106,54	0,00 %	0,00 %	
12.3.6	CPE-16	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)	UN	3	R\$ 103,99	R\$ 132,62	R\$ 103,84	R\$ 137,80	R\$ 413,40	R\$ 397,86	0,01 %	0,01 %	
12.4			LÂMPADA, LUMINÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS		1		R\$ 24.125,20		R\$ 24.909,10	R\$ 24.909,10	R\$ 24.125,20	0,52 %	0,51 %	
12.4.1	CPE-22	Próprio	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO H=3M (ALTURA ÚTIL), COM 1 LUMINÁRIA LED DECORATIVA LINHA PLANETÁRIA COM EFICIÊNCIA DE 150 LM/W, POTÊNCIA DE 60W, 9000 LÚMENS, TEMPERATURA DE COR DE 5000K - CÓDIGO ELPPF-60 DA ESTIL OU SIMILAR - COR DO POSTE DA LUMINÁRIA DEVERÃO SER IGUAIS	UN	10	R\$ 1.891,58	R\$ 2.412,52	R\$ 1.876,96	R\$ 2.490,91	R\$ 24.909,10	R\$ 24.125,20	0,52 %	0,51 %	

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Bancos	Encargos Sociais
	OBRA: PONTE RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA NO JARDIM DAS FLORES	SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso SICRO3 - 10/2025 - Mato Grosso ORSE - 11/2025 - Sergipe	Escolhido: Sem Desoneração

Planilha Orçamentária Sintética													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	PREÇO COM DESONERAÇÃO		PREÇO SEM DESONERAÇÃO		Total com Desoneração	Total sem Desoneração	Peso com Desoneração (%)	Peso sem Desoneração (%)
						Valor Unit	Valor Unit com BDI	Valor Unit	Valor Unit com BDI				
12.5			SERVIÇOS GERAIS		1		R\$ 5.004,25		R\$ 5.082,20	R\$ 5.082,20	R\$ 5.004,25	0,11 %	0,11 %
12.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	m³	1,75	R\$ 91,77	R\$ 117,04	R\$ 84,89	R\$ 112,65	R\$ 197,13	R\$ 204,82	0,00 %	0,00 %
12.5.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	m³	1,75	R\$ 26,68	R\$ 34,02	R\$ 24,91	R\$ 33,05	R\$ 57,83	R\$ 59,53	0,00 %	0,00 %
12.5.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m³	5,5	R\$ 104,05	R\$ 132,70	R\$ 99,68	R\$ 132,28	R\$ 727,54	R\$ 729,85	0,02 %	0,02 %
12.5.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	27,5	R\$ 114,34	R\$ 145,82	R\$ 112,34	R\$ 149,08	R\$ 4.099,70	R\$ 4.010,05	0,09 %	0,09 %

Total sem BDI e com Desoneração	R\$	3.604.320,62
Total do BDI com Desoneração	R\$	1.176.024,38
Total Geral com Desoneração	R\$	4.780.345,00
Total sem BDI e sem Desoneração	R\$	3.697.144,08
Total do BDI sem Desoneração	R\$	1.015.336,56
Total Geral sem Desoneração	R\$	4.712.480,64

ENG. CIVIL DIOGO YUITI BOLONHESI - CREA/MT 060224
GERENTE DE DIVISÃO DE APOIO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - MATRÍCULA 6121673001

ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 051653
ASSESSORA DE OBRAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATRÍCULA 156222