



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 20.70%	BDI 2 17.72%	BDI 3 0.00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									14.305.098,38	
1.			PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL AUGUSTO B. RAZIA					-	14.305.098,38	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	674.824,03	
1.1.1.	Composição	ADM-PAV	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - DISTRITO INDUSTRIAL	UND	1,00	530.908,80	BDI 1	640.806,92	640.806,92	RA
1.1.2.	Composição	CP-02 PAV	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	52.334,01	0,54	BDI 1	0,65	34.017,11	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	87.891,31	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,50	467,51	BDI 1	564,28	7.053,50	RA
1.2.2.	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	638,23	BDI 1	770,34	770,34	RA
1.2.3.	Composição	INEL - 4003	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO PONTALETE METÁLICO). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO SINAPI 101501	UND	1,00	3.114,92	BDI 1	3.759,71	3.759,71	RA
1.2.4.	Composição	RAZIA - 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS, COM SANITÁRIO - CP BASEADA SINAPI 10776	MÊS	12,00	1.059,37	BDI 1	1.278,66	15.343,92	RA
1.2.5.	Composição	RAZIA - 10	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS (ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO) - CP BASEADA SINAPI 10776	MÊS	36,00	847,58	BDI 1	1.023,03	36.829,08	RA
1.2.6.	SICRO	5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	24,00	227,61	BDI 1	274,73	6.593,52	RA
1.2.7.	Composição	RAZIA - 06	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. - CP BASEADA SINAPI 102656	M	1.500,00	8,39	BDI 1	10,13	15.195,00	RA
1.2.8.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	48,00	40,50	BDI 1	48,88	2.346,24	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM DA PAVIMENTAÇÃO					-	3.151.748,26	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	52.334,01	0,65	BDI 1	0,78	40.820,53	RA
1.3.2.	Composição	CP - 08	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 - BASEADA NA CP-SINAPI 83338	M³	26.020,32	3,85	BDI 1	4,65	120.994,49	RA
1.3.3.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26.020,32	9,35	BDI 1	11,29	293.769,41	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 20,70%	BDI 2 17,72%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									14.305.098,38	
1.3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	197.938,31	2,24	BDI 1	2,70	534.433,44	RA
1.3.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.604,00	2,48	BDI 1	2,99	103.465,96	RA
1.3.6.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	557.653,14	2,24	BDI 1	2,70	1.505.663,48	RA
1.3.7.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.482,28	2,48	BDI 1	2,99	85.162,02	RA
1.3.8.	Cotação	001	CASCALHO – DO TIPO LATERÍTICO EXPURGO DE JAZIDA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO DE VIAS (CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE VIAS)	m³	13.841,84	19,50	15,27%	22,48	311.164,56	RA
1.3.9.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13.841,84	9,35	BDI 1	11,29	156.274,37	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	1.816.023,11	
1.4.1.	Composição	CP-08	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M²	34.605,00	1,06	BDI 1	1,28	44.294,40	RA
1.4.2.	Composição	CP-10	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE -BASE/SUB BASE	M²	6.920,92	2,04	BDI 1	2,46	17.025,46	RA
1.4.3.	Composição	CP-10	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE -BASE/SUB BASE	M²	6.920,92	2,04	BDI 1	2,46	17.025,46	RA
1.4.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	34.605,00	2,80	BDI 1	3,38	116.964,90	RA
1.4.5.	SINAPI	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6.920,92	25,27	BDI 1	30,50	211.088,06	RA
1.4.6.	SINAPI	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	6.920,92	25,27	BDI 1	30,50	211.088,06	RA
1.4.7.	Composição	CP - 03 PAV	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICO CM-30	M²	31.803,00	1,21	BDI 1	1,46	46.432,38	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 00	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 20,70%	BDI 2 17,72%	BDI 3 0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									14.305.098,38	
1.4.8.	Composição	CBUQ- 01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	1.272,12	623,84	BDI 1	752,97	957.868,20	RA
1.4.9.	Composição	CP-05 - PAV	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	31.803,00	0,91	BDI 1	1,10	34.983,30	RA
1.4.10.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.144,80	1,49	15,27%	1,72	1.969,06	RA
1.4.11.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.250,40	0,58	15,27%	0,67	4.857,77	RA
1.4.12.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	954,00	1,49	15,27%	1,72	1.640,88	RA
1.4.13.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.042,00	0,58	15,27%	0,67	4.048,14	RA
1.4.14.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.432,90	1,49	15,27%	1,72	9.344,59	RA
1.4.15.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	33.838,39	0,58	15,27%	0,67	22.671,72	RA
1.4.16.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	28.279,08	2,24	BDI 1	2,70	76.353,52	RA
1.4.17.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.211,89	0,91	BDI 1	1,10	11.233,08	RA
1.4.18.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.930,22	2,24	BDI 1	2,70	24.111,59	RA
1.4.19.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.747,76	0,91	BDI 1	1,10	3.022,54	RA
1.5.			AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS					-	1.299.401,83	
1.5.1.	Cotação	002	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	T	38,16	5.983,31	15,27%	6.896,96	263.187,99	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 20.70%	BDI 2 17.72%	BDI 3 0.00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									14.305.098,38	
1.5.2.	Cotação	003	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	31,80	3.508,70	15,27%	4.044,48	128.614,46	RA
1.5.3.	Cotação	004	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	T	178,10	4.420,93	15,27%	5.096,01	907.599,38	RA
1.6.			DRENAGEM (TUBOS DE CONCRETO)					-	3.998.440,30	
1.6.1.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	556,94	33,37	BDI 1	40,28	22.433,54	RA
1.6.2.	SINAPI	92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	899,26	74,31	BDI 1	89,69	80.654,63	RA
1.6.3.	SINAPI	92817	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	787,87	119,87	BDI 1	144,68	113.989,03	RA
1.6.4.	SINAPI	92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	97,13	157,06	BDI 1	189,57	18.412,93	RA
1.6.5.	SINAPI	97973	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	19,00	5.178,51	BDI 1	6.250,46	118.758,74	RA
1.6.6.	SICRO	2003624	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais	un	102,00	3.127,25	BDI 1	3.774,59	385.008,18	RA
1.6.7.	SINAPI	99252	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	18,00	2.842,09	BDI 1	3.430,40	61.747,20	RA
1.6.8.	SINAPI	99290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	17,00	4.463,45	BDI 1	5.387,38	91.585,46	RA
1.6.9.	SINAPI	99244	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00	5.449,90	BDI 1	6.578,03	19.734,09	RA
1.6.10.	SINAPI	99254	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020	M	0,40	1.399,12	BDI 1	1.688,74	675,50	RA
1.6.11.	SINAPI	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	10,75	1.942,98	BDI 1	2.345,18	25.210,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 20.70%	BDI 2 17.72%	BDI 3 0.00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									14.305.098,38	
1.6.12.	SINAPI	99247	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020	M	3,00	2.214,88	BDI 1	2.673,36	8.020,08	RA
1.6.13.	SINAPI	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	27,85	989,98	BDI 1	1.194,91	33.278,24	RA
1.6.14.	SICRO	0804409	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	1,00	8.026,72	BDI 1	9.688,25	9.688,25	RA
1.6.15.	Composição	CP-01 -DREN	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE POCO VISITA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	38,00	712,74	BDI 1	860,28	32.690,64	RA
1.6.16.	Composição	MOVT-01	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M²	25.698,61	3,85	BDI 1	4,65	119.498,54	RA
1.6.17.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	16.201,82	20,09	BDI 1	24,25	392.894,14	RA
1.6.18.	Composição	RAZIA - 01	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO - CP BASEADA SINAPI 101624	M³	516,85	269,47	BDI 1	325,25	168.105,46	RA
1.6.19.	SICRO	2003868	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	128,08	141,45	BDI 1	170,73	21.867,10	RA
1.6.20.	Composição	RAZIA - 02	Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em estruturas, fornecimento e aplicação - CP BASEADA ORSE 10067	M²	257,08	35,23	BDI 1	42,52	10.931,04	RA
1.6.21.	Cotação	013	TUBO 400 MM PONTA E BOLSA PA-1	M	573,65	211,67	15,27%	243,99	139.964,86	RA
1.6.22.	Cotação	014	TUBO 800 MM PONTA E BOLSA PA-2	M	926,25	589,33	15,27%	679,32	629.220,15	RA
1.6.23.	Cotação	015	TUBO 1200 MM PONTA E BOLSA PA-2	M	660,15	1.269,33	15,27%	1.463,16	965.905,07	RA
1.6.24.	Cotação	016	TUBO 1200 MM PONTA E BOLSA PA-3	M	151,36	1.660,00	15,27%	1.913,48	289.624,33	RA
1.6.25.	Cotação	017	TUBO 1500 PONTA E BOLSA CLASSE PA-1	M	31,93	1.602,00	15,27%	1.846,63	58.962,90	RA
1.6.26.	Cotação	018	TUBO 1500 PONTA E BOLSA CLASSE PA-3	M	68,11	2.287,33	15,27%	2.636,61	179.579,51	RA
1.7.			TRANSPORTE DE MATERIAIS GRANULARES					-	49.916,85	
1.7.1.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.157,40	1,52	BDI 1	1,83	36.888,04	RA
1.7.2.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.671,02	0,60	BDI 1	0,72	1.203,13	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	00	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 20.70%	BDI 2 17.72%	BDI 3 0.00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									14.305.098,38	
1.7.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.856,20	2,24	BDI 1	2,70	10.411,74	RA
1.7.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.285,40	0,91	BDI 1	1,10	1.413,94	RA
1.8.			TRANSPORTE BOTA FORA					-	583.297,35	
1.8.1.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.021,94	2,48	BDI 1	2,99	26.975,60	RA
1.8.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	176.640,22	2,24	BDI 1	2,70	476.928,59	RA
1.8.3.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9.496,79	6,93	BDI 1	8,36	79.393,16	RA
1.9.			TRANSPORTE DE TUBOS					-	92.671,95	
1.9.1.	SINAPI	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	144,80	43,95	BDI 1	53,05	7.681,64	RA
1.9.2.	SINAPI	101465	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	791,34	28,26	BDI 1	34,11	26.992,61	RA
1.9.3.	SINAPI	101468	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	1.292,09	17,60	BDI 1	21,24	27.443,99	RA
1.9.4.	Composição	CP-02 -DREN	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.	T	252,53	15,91	BDI 1	19,20	4.848,58	RA
1.9.5.	SICRO	5914637	Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 20 t - rodovia pavimentada	tkm	24.956,44	0,85	BDI 1	1,03	25.705,13	RA
1.10.			DRENAGEM SUPERICIAL					-	640.436,75	
1.10.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6.868,65	71,39	BDI 1	86,17	591.871,57	RA
1.10.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	361,51	77,50	BDI 1	93,54	33.815,65	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO E SINALIZAÇÃO - DISTRITO INDUSTRIAL			
LOCALIDADE SINAPI CUIABA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 20.70%	BDI 2 17.72%	BDI 3 0.00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 18

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									14.305.098,38	
1.10.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7.230,16	1,69	BDI 1	2,04	14.749,53	RA
1.11.			SINALIZAÇÃO					-	35.078,39	
1.11.1.	SICRO	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	647,55	17,91	BDI 1	21,62	14.000,03	RA
1.11.2.	SICRO	5213405	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	18,02	43,84	BDI 1	52,91	953,44	RA
1.11.3.	SICRO	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	9,95	485,23	BDI 1	585,67	5.827,42	RA
1.11.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	25,00	473,82	BDI 1	571,90	14.297,50	RA
1.12.			PASSEIO PÚBLICO					-	1.875.368,25	
1.12.1.	Composição	RAZIA - 07	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, COM ESPAÇADOR E LONA - CP BASEADA CÓDIGO SINAPI 94994	M²	12.346,64	115,81	BDI 1	139,78	1.725.813,34	RA
1.12.2.	Composição	RAZIA - 08	REGULARIZAÇÃO MANUAL - CP BASEADA NO CODIGO ORSE 5103	M²	12.553,88	6,96	BDI 1	8,40	105.452,59	RA
1.12.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	12.553,88	0,75	BDI 1	0,91	11.424,03	RA
1.12.4.	Composição	RAZIA - 09	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 105002	M²	187,44	144,44	BDI 1	174,34	32.678,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
terça-feira, 9 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIELA BARBOSA DE DOMENICO
CREA/CAU: 050630
ART/RRT: 1220250189369