SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA DE RONDONÓPOLIS
COMPROMISSO COM A MUDANÇA

DATA:	**11/03/2026**		**BDI:**	**22,22%**	**BDI Diferenciado:** **15,27%**
OBRA:	**REFORMA DA PRAÇA ANEXA AO CENTRO COMUNITÁRIO PEDRA 90**				
ENDEREÇO:	**RUA JOSÉ ZACARIAS THEODORO C/ AVENIDA BATUÍRA QD-19A, LT-1A , LOTEAMENTO PEDRA 90 - RONDONÓPOLIS – MT.**				
BANCO DE DADOS:	**SINAPI:**	**01/2026 – Não desonerada**	**IOPES:**	**12/2025 – Não desonerada**	
	SBC	**01/2026 - Não desonerada**	**CPOS:**	**01/2026 - Não desonerada**	
	SICRO3:	**10/2025 - Não desonerada**	**AGESUL:**	**01/2026 - Não desonerada**	
	ORSE:	**12/2025 – Não desonerada**	**SCO:**	**01/2026 - Não desonerada**	

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		**1,00**		**83.806,74**	**83.806,74**	**7,71 %**
1.1	SEPPUR 01.001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO)	UN	1,00	68.570,40	83.806,74	83.806,74	7,71 %
2			**CANTEIRO DE OBRA**		**1,00**		**8.780,24**	**8.780,24**	**0,81 %**
2.1	SEPPUR 01.002	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA USOS DIVERSOS	Mês	4,00	725,58	886,80	3.547,20	0,33 %
2.2	SEPPUR 01.003	Próprio	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS - QUANT. CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SUDECAP CÓDIGO Nº 01.10.01)	Mês	4,00	1.070,42	1.308,26	5.233,04	0,48 %
3			**SERVIÇOS INICIAIS E/OU PRELIMINARES**		**1,00**		**42.312,65**	**42.312,65**	**3,89 %**
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,50	469,03	573,24	7.165,50	0,66 %
3.2	103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	3,00	127,26	155,53	466,59	0,04 %
3.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	185,50	91,93	112,35	20.840,92	1,92 %
3.4	SEPPUR 01.004	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). (BASEADA NA SINAPI Nº 101509 - 06/2025)	UN	1,00	2.616,67	3.198,09	3.198,09	0,29 %
3.5	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	382,88	9,77	11,94	4.571,58	0,42 %
3.6	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	m³	5,74	278,28	340,11	1.952,23	0,18 %
3.7	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	4,95	6,91	8,44	41,77	0,00 %
3.8	93368	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	5,99	20,42	24,95	149,45	0,01 %
3.9	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	717,37	876,76	3.507,04	0,32 %
3.10	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	616,89	0,56	0,68	419,48	0,04 %
4			**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**		**1,00**		**13.387,13**	**13.387,13**	**1,23 %**
4.1	SEPPUR 02.021	Próprio	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. - BASEADA NA ORSE N° 7228	UN	17,00	26,35	32,20	547,40	0,05 %
4.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,62	107,54	131,43	2.315,79	0,21 %
4.3	SEPPUR 02.010	Próprio	REMOÇÃO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA/ARGAMASSA, SEM REAPROVEITAMENTO. - (BASEADA NA AGESUL Nº 0201003052 - 06/2025)	m²	102,51	5,54	6,77	693,99	0,06 %
4.4	SEPPUR 02.001	Próprio	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (alambrado, guarda-corpo). (BASEADA NA ORSE Nº 227)	m²	56,24	74,04	90,49	5.089,15	0,47 %
4.5	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	847,96	0,66	0,80	678,36	0,06 %
4.6	104802	SINAPI	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	311,06	10,69	13,06	4.062,44	0,37 %
5			**TRANSPORTE DE ENTULHO**		**1,00**		**51.120,46**	**51.120,46**	**4,70 %**
5.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	450,46	9,47	11,57	5.211,82	0,48 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	287,13	8,90	10,87	3.121,10	0,29 %
5.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	442,55	3,35	4,09	1.810,02	0,17 %
5.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.686,54	2,65	3,23	40.977,52	3,77 %
6			**BANCO – MODELO "T1"**		**1,00**		**21.754,91**	**21.754,91**	**2,00 %**
6.1			**SAPATAS**		**1,00**		**12.619,43**	**12.619,43**	**1,16 %**
6.1.1	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,00	13,20	16,13	2.903,40	0,27 %
6.1.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,00	17,66	21,58	258,96	0,02 %
6.1.3	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	6,72	106,64	130,33	875,81	0,08 %
6.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14,00	49,67	60,70	849,80	0,08 %
6.1.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	23,04	89,50	109,38	2.520,11	0,23 %
6.1.6	SEPPUR 03.002	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - (BASEADA NA SINAPI Nº 96557 -06/2025)	m³	4,32	971,49	1.187,35	5.129,35	0,47 %
6.1.7	104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,40	27,96	34,17	82,00	0,01 %
6.2			**PILARES**		**1,00**		**5.691,22**	**5.691,22**	**0,52 %**
6.2.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,00	11,32	13,83	1.161,72	0,11 %
6.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,00	14,74	18,01	648,36	0,06 %
6.2.3	92437	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	23,40	85,07	103,97	2.432,89	0,22 %
6.2.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,32	897,70	1.097,16	1.448,25	0,13 %
6.3			**LAJE**		**1,00**		**3.444,26**	**3.444,26**	**0,32 %**
6.3.1	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00	14,13	17,26	414,24	0,04 %
6.3.2	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,00	16,24	19,84	476,16	0,04 %
6.3.3	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	13,32	77,65	94,90	1.264,06	0,12 %
6.3.4	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,84	1.256,33	1.535,48	1.289,80	0,12 %
7			**BANCO – MODELO "T2"**		**1,00**		**59.446,66**	**59.446,66**	**5,47 %**
7.1			**ESTACAS**		**1,00**		**11.995,39**	**11.995,39**	**1,10 %**
7.1.1	SEPPUR 03.001	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). - (BASEADA NA SINAPI Nº 100897 - 06/2025)	M	51,20	138,98	169,86	8.696,83	0,80 %
7.1.2	SEPPUR 03.015	Próprio	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 4,2 MM. -BASEADA NA SINAPI Nº 95583	KG	8,00	18,00	21,99	175,92	0,02 %
7.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	8,00	16,79	20,52	164,16	0,02 %
7.1.4	95576	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	112,00	13,02	15,91	1.781,92	0,16 %
7.1.5	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	88,00	10,94	13,37	1.176,56	0,11 %
7.2			**BLOCOS**		**1,00**		**8.956,41**	**8.956,41**	**0,82 %**
7.2.1	SEPPUR 03.016	Próprio	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. - BASEADA NA SINAPI Nº 96543	KG	8,00	22,40	27,37	218,96	0,02 %
7.2.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,00	21,19	25,89	207,12	0,02 %
7.2.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	112,00	16,83	20,56	2.302,72	0,21 %
7.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	88,00	14,62	17,86	1.571,68	0,14 %
7.2.5	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	3,84	106,64	130,33	500,46	0,05 %
7.2.6	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	17,92	89,50	109,38	1.960,08	0,18 %
7.2.7	SEPPUR 03.002	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - (BASEADA NA SINAPI Nº 96557 -06/2025)	m³	1,79	971,49	1.187,35	2.125,35	0,20 %
7.2.8	104740	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,05	27,96	34,17	70,04	0,01 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3			**VIGAS**		**1,00**		**15.158,11**	**15.158,11**	**1,39 %**
7.3.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,00	13,73	16,78	1.745,12	0,16 %
7.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,00	14,74	18,01	864,48	0,08 %
7.3.3	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	37,68	139,01	169,89	6.401,45	0,59 %
7.3.4	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	5,60	898,13	1.097,69	6.147,06	0,57 %
7.4			**PILARES**		**1,00**		**4.554,52**	**4.554,52**	**0,42 %**
7.4.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	96,00	11,32	13,83	1.327,68	0,12 %
7.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,00	14,74	18,01	576,32	0,05 %
7.4.3	92411	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,00	181,32	221,60	1.772,80	0,16 %
7.4.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,80	897,70	1.097,16	877,72	0,08 %
7.5			**LAJE**		**1,00**		**9.921,53**	**9.921,53**	**0,91 %**
7.5.1	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	168,88	14,13	17,26	2.914,86	0,27 %
7.5.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,88	13,15	16,07	239,12	0,02 %
7.5.3	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,08	16,24	19,84	1,58	0,00 %
7.5.4	92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	19,52	77,65	94,90	1.852,44	0,17 %
7.5.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,20	1.256,33	1.535,48	4.913,53	0,45 %
7.6			**ALVENARIA E PINTURA**		**1,00**		**8.860,70**	**8.860,70**	**0,82 %**
7.6.1	103344	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	26,64	97,67	119,37	3.180,01	0,29 %
7.6.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	53,28	9,19	11,23	598,33	0,06 %
7.6.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	53,28	61,85	75,59	4.027,43	0,37 %
7.6.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	26,64	3,83	4,68	124,67	0,01 %
7.6.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	26,64	14,68	17,94	477,92	0,04 %
7.6.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	26,64	13,90	16,98	452,34	0,04 %
8			**PISOS EXTERNOS E CALÇADAS**		**1,00**		**217.394,98**	**217.394,98**	**20,00 %**
8.1	SEPPUR 06.003	Próprio	PISO TÁTIL, ALERTA, DE CONCRETO 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. – (BASEADA NA AGESUL 2401003000 – 06/2025)	UN	26,00	10,61	12,96	336,96	0,03 %
8.2	SEPPUR 06.004	Próprio	PISO TÁTIL, DIRECIONAL, DE CONCRETO 25X25X2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. – (BASEADA NA AGESUL 2401003005 – 06/2025)	M	46,00	43,51	53,17	2.445,82	0,22 %
8.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	198,99	23,90	29,21	5.812,49	0,53 %
8.4	SEPPUR 06.008	Próprio	PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071. BASEADO NA SIURB Nº 18101002 - 01/2025)	m²	198,99	437,95	535,26	106.511,38	9,80 %
8.5	2003850	SICRO3	Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual	m³	2,48	167,68	204,93	508,22	0,05 %
8.6	SEPPUR 06.013	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK=25MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO – BASEADA NA SINAPI Nº 94993	m²	124,34	79,95	97,71	12.149,26	1,12 %
8.7	SEPPUR 06.014	Próprio	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. - BASEADA NA SINAPI Nº 97113	m²	124,34	2,75	3,36	417,78	0,04 %
8.8	SEPPUR 06.016	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, COLORIDO. - (BASEADA NA SINAPI Nº 92393)	m²	492,55	128,03	156,47	77.069,29	7,09 %
8.9	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	22,40	58,24	71,18	1.594,43	0,15 %
8.10	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	30,24	61,35	74,98	2.267,39	0,21 %
8.11	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	124,34	4,01	4,90	609,26	0,06 %
8.12	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	124,34	22,12	27,03	3.360,91	0,31 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.13	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	47,32	72,77	88,93	4.208,16	0,39 %
8.14	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	47,32	1,80	2,19	103,63	0,01 %
9			**PAISAGISMO**		**1,00**		**6.558,90**	**6.558,90**	**0,60 %**
9.1	4413946	SICRO3	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	13,00	119,28	145,78	1.895,14	0,17 %
9.2	SEPPUR 16.001	Próprio	CASCA DE PINUS, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. – (BASEADA NA ORSE N° 8774)	KG	105,00	7,47	9,12	957,60	0,09 %
9.3	SEPPUR 16.004	Próprio	PLANTA - CLOROFITO, FORNECIMENTO E PLANTIO. - BASEADA NA ORSE N° 11118	UN	170,00	11,26	13,76	2.339,20	0,22 %
9.4	SEPPUR 16.005	Próprio	PLANTA - COSTELA DE ADÃO (MOSTERA DELICIOSA), FORNECIMENTO E PLANTIO. - BASEADA NA ORSE N° 11795	UN	8,00	139,81	170,87	1.366,96	0,13 %
10			**MUROS**		**1,00**		**10.130,00**	**10.130,00**	**0,93 %**
10.1	103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	4,50	125,22	153,04	688,68	0,06 %
10.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	9,00	9,19	11,23	101,07	0,01 %
10.3	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	9,00	7,91	9,66	86,94	0,01 %
10.4	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	233,67	3,83	4,68	1.093,57	0,10 %
10.5	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	233,67	14,68	17,94	4.192,03	0,39 %
10.6	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	233,67	13,90	16,98	3.967,71	0,36 %
11			**CAMPO DE FUTEBOL**		**1,00**		**282.486,91**	**282.486,91**	**25,99 %**
11.1			**DRENOS**		**1,00**		**67.592,02**	**67.592,02**	**6,22 %**
11.1.1	SEPPUR 19.001	Próprio	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,70 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021. (BASEADO SINAPI -102697)	M	182,80	147,37	180,11	32.924,10	3,03 %
11.1.2	SEPPUR 19.002	Próprio	EXECUÇÃO TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DRENAGEM (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), DN 200 MM. BASEADO SINAPI (102697 E 90696)	M	26,08	176,99	216,31	5.641,36	0,52 %
11.1.3	SEPPUR 19.003	Próprio	EXECUÇÃO TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DRENAGEM (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), DN 250 MM, COBRIMENTO COM AREIA. BASEADO SINAPI (102674)	M	64,00	371,09	453,54	29.026,56	2,67 %
11.2			**GRAMADO**		**1,00**		**187.162,11**	**187.162,11**	**17,22 %**
11.2.1	SEPPUR 19.004	Próprio	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, TIPO FIBRILADA, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU, BRITA N° 1, PÓ DE PEDRA, EMULSÃO ASFALTICA, MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS. BASEADO SCO (MAT064820)	m²	736,25	208,00	254,21	187.162,11	17,22 %
11.3			**ALAMBRADO**		**1,00**		**20.531,25**	**20.531,25**	**1,89 %**
11.3.1	106466	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025	m²	311,06	44,00	53,77	16.725,69	1,54 %
11.3.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	82,64	10,67	13,04	1.077,62	0,10 %
11.3.3	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	82,64	27,01	33,01	2.727,94	0,25 %
11.4			**MURETA**		**1,00**		**1.625,48**	**1.625,48**	**0,15 %**
11.4.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	70,92	4,08	4,98	353,18	0,03 %
11.4.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	70,92	14,68	17,94	1.272,30	0,12 %
11.5			**ACESSORIOS**		**1,00**		**5.576,05**	**5.576,05**	**0,51 %**
11.5.1	SEPPUR 12.010	Próprio	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA SINAPI N° 103764	UN	1,00	4.562,31	5.576,05	5.576,05	0,51 %
12			**MOBILIÁRIO URBANO**		**1,00**		**233.186,79**	**233.186,79**	**21,45 %**
12.1	SEPPUR 12.007	Próprio	PLAYGROUND INFANTIL COLORIDO COM 03 (TRÊS) TORRES	UN	1,00	53.962,96	62.203,10 (BDI 15,27%)	62.203,10	5,72 %
12.2	SEPPUR 12.008	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE CALISTENIA EM AÇO INOX MODELO 01 - INCLUSO FRETE	UN	1,00	74.855,00	86.285,35 (BDI 15,27%)	86.285,35	7,94 %
12.3	SEPPUR 12.009	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE CALISTENIA EM AÇO INOX MODELO 02 - INCLUSO FRETE	UN	1,00	71.311,50	82.200,76 (BDI 15,27%)	82.200,76	7,56 %
12.4	SEPPUR 12.011	Próprio	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM. - BASEADA NA ORSE Nº 9369	UN	2,00	1.021,76	1.248,79	2.497,58	0,23 %
13			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS**		**1,00**		**9.999,85**	**9.999,85**	**0,92 %**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1			**PLUVIAL**		**1,00**		**7.526,60**	**7.526,60**	**0,69 %**
13.1.1	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	502,93	614,68	2.458,72	0,23 %
13.1.2	SEPPUR 14.015	Próprio	RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - BASEADA NA SINAPI N° 104330	UN	4,00	269,22	329,04	1.316,16	0,12 %
13.1.3	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	40,28	49,23	147,69	0,01 %
13.1.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	50,00	54,46	66,56	3.328,00	0,31 %
13.1.5	89571	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	75,29	92,01	276,03	0,03 %
13.2			**HIDRÁULICO**		**1,00**		**2.473,25**	**2.473,25**	**0,23 %**
13.2.1	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	172,25	210,52	210,52	0,02 %
13.2.2	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	169,07	206,63	206,63	0,02 %
13.2.3	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	7,53	9,20	27,60	0,00 %
13.2.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,77	13,16	26,32	0,00 %
13.2.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	25,66	31,36	1.881,60	0,17 %
13.2.6	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	31,80	38,86	77,72	0,01 %
13.2.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,78	16,84	16,84	0,00 %
13.2.8	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,29	26,02	26,02	0,00 %
14			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA**		**1,00**		**43.948,19**	**43.948,19**	**4,04 %**
14.1			**ENTRADA DE ENERGIA**		**1,00**		**2.602,71**	**2.602,71**	**0,24 %**
14.1.1	SEPPUR 09.040	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA CATEGORIA "B1", RAMAL DE ENTRADA 10 MM², POSTE DE CONCRETO E CAIXA DE MEDIÇÃO - SAÍDA DE FORNECIMENTO AÉREA. (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL - ENERGISA)	UN	1,00	2.054,00	2.510,39	2.510,39	0,23 %
14.1.2	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	75,54	92,32	92,32	0,01 %
14.2			**QUADRO E DISJUNTORES**		**1,00**		**1.349,76**	**1.349,76**	**0,12 %**
14.2.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	608,30	743,46	743,46	0,07 %
14.2.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	57,54	70,32	210,96	0,02 %
14.2.3	93666	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	75,54	92,32	92,32	0,01 %
14.2.4	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	76,20	93,13	279,39	0,03 %
14.2.5	SEPPUR 09.099	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5. - BASEADA NA ORSE Nº 12889	UN	1,00	19,34	23,63	23,63	0,00 %
14.3			**ELETRODUTOS E FIAÇÃO**		**1,00**		**13.756,15**	**13.756,15**	**1,27 %**
14.3.1	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,60	9,18	11,21	17,93	0,00 %
14.3.2	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1,00	6,08	7,43	7,43	0,00 %
14.3.3	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1,60	17,68	21,60	34,56	0,00 %
14.3.4	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	122,10	8,43	10,30	1.257,63	0,12 %
14.3.5	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	29,30	97,62	119,31	3.495,78	0,32 %
14.3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	28,35	28,14	34,39	974,95	0,09 %
14.3.7	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,60	10,64	13,00	20,80	0,00 %
14.3.8	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	20,74	25,34	25,34	0,00 %
14.3.9	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	157,35	192,31	961,55	0,09 %
14.3.10	SEPPUR 09.104	Próprio	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA E = 8 CM. - BASEADA NA SETOP Nº ED-48333	m²	0,72	307,40	375,70	270,50	0,02 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.3.11	SEPPUR 09.102	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA SINAPI Nº 91933	M	290,30	17,12	20,92	6.073,07	0,56 %
14.3.12	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	21,50	12,21	14,92	320,78	0,03 %
14.3.13	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	9,00	26,90	32,87	295,83	0,03 %
14.4			**LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E ARANDELAS**		**1,00**		**26.225,84**	**26.225,84**	**2,41 %**
14.4.1	SEPPUR 09.049	Próprio	LÂMPADA BULBO LED DE 100 W, COM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - (BASEADA NA SINAPI Nº 100902)	UN	4,00	142,79	174,51	698,04	0,06 %
14.4.2	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	2,00	423,10	517,11	1.034,22	0,10 %
14.4.3	SEPPUR 09.103	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA SINAPI Nº 105921	UN	16,00	1.233,05	1.507,03	24.112,48	2,22 %
14.4.4	SEPPUR 09.098	Próprio	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BASEADA NA SINAPI 101632	UN	5,00	62,37	76,22	381,10	0,04 %
14.5			**TOMADAS E INTERRUPTORES**		**1,00**		**13,73**	**13,73**	**0,00 %**
14.5.1	SEPPUR 09.037	Próprio	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA CEGA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- (BASEADA NA SINAPI Nº 91946 - 09/2025)	UN	1,00	11,24	13,73	13,73	0,00 %
15			**SERVIÇOS FINAIS E/OU COMPLEMENTARES**		**1,00**		**2.790,69**	**2.790,69**	**0,26 %**
15.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	616,89	1,73	2,11	1.301,63	0,12 %
15.2	SEPPUR 01.005	Próprio	PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA 40X60CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	1.218,35	1.489,06	1.489,06	0,14 %

Total sem BDI	**900.981,98**
Total do BDI	**186.123,12**
Total Geral	**1.087.105,10**

Rondonópolis - MT, 11 de março de 2026.

_____

CAIO FERNANDO GOMES COELHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MT 039345