**METALURGICA REGINA, FABRICA DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA**
**CNPJ 55.519.747/0001-42**
**R. Angelo Zanluca Nº836, Caixa d'Água, Guaramirim, SC – CEP 89.270-000**
**E-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br**
**Fone: 47 9 9700 8467 | 47 9 8813 0058**

**ORÇ. 4345- 2025**

**22 de outubro de 2025**

**DADOS DO CLIENTE**

**CLIENTE** PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - SEPPUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO

**CNPJ** 03.347.101/0001-21 **I.E** NÃO INFORMADO **I.M** NÃO INFORMADO

**CONTATO** GABRIELA DOMENICO **CONTATO 2** NÃO INFORMADO

**CARGO** ASSESSORA DE ORÇAMENTOS

**TELEFONE 1** 66 9 9920-5673 **TELEFONE 2** NÃO INFORMADO

**EMAIL 1** orcamentosinfraroo@gmail.com **EMAIL 2** NÃO INFORMADO

**ENDEREÇO** AVENIDA DUQUE DE CAXIAS 1000 VILA AURORA I - RONDONÓPOLIS MT 78740-022

**DADOS DA OBRA**

**LICITAÇÃO - PRAÇA LINEAR IRMÃ BERNARDA**

**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL**

**ENDEREÇO** AVENIDA IRMÃ BERNARDA E AVENIDA RECIFE, NÚCLEO HABITACIONAL CONJUNTO SÃO JOSÉ/JARDIM TROPICAL, RONDONÓPOLIS - MT

APRESADOS APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA VISANDO A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE CONFORME VOSSA SOLICITAÇÃO.

## AÇO INOX 304

| ITEM | QTD | ILUSTRAÇÃO | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01 UNI | **ESTAÇÃO MUSCULAÇÃO EM AÇO INOX - CÓD IN 120**  **(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)** | O EQUIPAMENTO COM ESPALDAR COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) BARRAS PARA NÍVEIS DE ALTURA.<br>**EXERCÍCIOS QUE O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER:**<br>ABDOMINAL SUSPENSO<br>BARRA FIXA HORIZONTAL<br>BARRA FIXA CURVADA<br>BARRA PARALELA COM APOIO DAS PERNAS<br>BARRA PARALELA SUSPENSA<br>BARRA PARALELA FIXA<br>PUXADOR PARALELO<br>ESPALDAR COM CINCO NÍVEIS DE ALTURA<br>PANTURRILHA E PARTE POSTERIOR DA COXA.<br><br>O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO COM OS PILARES PRINCIPAIS DE APOIO (BARRAS VERTICAIS) EM TUBO QUADRADO DE AÇO INOX 304 DE 80 X 80 MM, SENDO SEU APOIO NO SOLO EXECUTADO COM BLANCK 150 X 150 CHUMBADORES PARA CONCRETO 3/8" X 4", TUBOS RETANGULARES EM AÇO INOX 50 X 30, TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX COM 32 MM # 2,00 MM, 50 # 2,00 MM, AÇO INOX 5/16", TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX COM 50 # 1,50 MM. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL, CAT E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NR 17. COMPRIMENTO: 3500 MM LARGURA 800 MM ALTURA 2200MM | **R$ 34.1190,00** | **R$ 34.1190,00** |
| 2. | 01 UNI | **CONJUNTO PARALELAS / EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA AO AR LIVRE MULTI ESTAÇÃO CALISTENIA – CÓD 2820**  **(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)** | O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO EM COLUNAS DE AÇO INOX, DE SEÇÃO QUADRADA DE 80 X 80" X 2 MM, PEGADAS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO DE 1.1/2" X 2MM; 1" X 2 MM; TODOS OS COMPONENTES EM AÇO INOX 304. EQUIPAMENTO COM FUNÇÕES NÃO ARTICULADAS E FIXADO ATRAVÉS DE CHUMBADORES. DIMENSÕES APROXIMADAS 4,6M DE LARGURA X 5,5M DE COMPRIMENTO X 2,5M DE ALTURA.<br><br>**COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO:**<br>• TUBOS EM AÇO INOX 80X80X2MM PARA AS BASES DA ESTRUTURA;<br>• 03 BARRAS DE 2500 MM;<br>• 06 BARRAS DE 2300 MM;<br>• 04 BARRAS DE 1200MM;<br>• TUBO REDONDO DE 1½ X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCÍCIOS;<br>• 01 BARRA DE 2300 MM;<br>• TUBO REDONDO DE 1 ¼ X 3MM PARA AS BARRAS DE EXERCÍCIO;<br>• 02 BARRAS DE 3000MM;<br>• 03 BARRAS DE 2000 MM; 02 BARRAS DE 1800MM;<br>• 02 BARRAS DE 1500MM;<br>• 14 BARRAS DE 1200MM;<br><br>CHAPAS DE 20X20X3MM PARA AS SAPATAS DAS BASES DA ESTRUTURA, COM QUATRO FUROS NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA, 13 UNIDADE | **R$ 71.311,50** | **R$ 71.311,50** |
| | | | | **VALOR TOTAL DO LOTE:** | **R$ 102.430,50** |

**ENTREGA E INSTALAÇÃO**

METALURGICA REGINA, FABRICA DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA
CNPJ 55.519.747/0001-42
R. Angelo Zanluca Nº836, Caixa d'Água, Guaramirim, SC – CEP 89.270-000
E-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br
Fone: 47 9 9700 8467 | 47 9 8813 0058

**ORÇ. 4345- 2025**

**22 de outubro de 2025**

**PRAZO DE ENTREGA AÇO INOX: 30 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO –** PODE VARIAR DE ACORDO COM A QUANTIDADE FINAL DO LOTE

**ENVIO DOS EQUIPAMENTOS: FRETE E INSTALAÇÃO INCLUSOS NO VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS**
*O CLIENTE OPTA POR ENVIO POR **TRANSPORTADORA OU ENTREGA E INSTALAÇÃO COM A FÁBRICA**;
EM CASO DE ENVIO POR TRANSPORTADORA:
-A MESMA DEVE ATENDER NOSSOS PADRÕES DE EMBALAGEM:ISOMANTA 2MM;
-ACRESCE VALOR DE EMBALAGEM POR VOLUME;
-TRATATIVAS E NEGOCIAÇOES DEVEM SER REALIZADAS DIRETAMENTE PELO CLIENTE COM SUA TRANSPORTADORA DE ESCOLHA, NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TRANSPORTES REALIZADOS POR TERCEIROS;
-OS EQUIPAMENTOS SÃO ENVIADOS SEMI DESMONTADOS COM OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM;

**LOCAL/BASE DE INSTALAÇÃO:** OBRA CIVIL (CONFECÇÃO DAS BASES DE CONCRETO) PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS É DE **RESPONSABILIDADE DO CLIENTE**.

* RECOMENDA-SE QUE SEJA FEITA A **BASE COM FERRO ARMADO COM 15 CM** DE ESPESSURA E QUE A MESMA TENHA NO MÍNIMO **UMA SEMANA DE CURA** PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO (EQUIPAMENTOS NÃO INSTALADO EM LAJE COM MANTA OU EM PISO INTERTRAVADO SEM A CONFECÇÃO DAS SAPATAS).

* O PROJETO DA BASE DE FIXAÇÃO É FORNECIDO APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

**TERMOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

**PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS

Sem mais para o momento.
Atenciosamente, Suelen Paola Sadzinski | Whatsapp 47 9 9700 8467 - 8813-0058 | e-mail: vendas@sdacademiaelazer.com.br

**CONHEÇA NOSSAS LINHAS!**
ACADEMIA AO AR LIVRE | EQUIPAMENTOS PARA CALISTENIA| EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO | MOBILIÁRIO URBANO | PARQUE INFANTIL

